

Kosztyorys ofertowy
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P odc. Pawłowice - Kociugi
[od km 0+000 do km 1+634].

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	1,634		
II						
ROBOTY ZIEMNE						
2	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 20 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	2 512,00		
3	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 35 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	192,00		
4	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 40 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	547,00		
5	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy	m ²	3251,00		
III						
PODBUDOWY						
6	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm - zjazdy	m ²	192,00		
7	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=2,5MPa min. grub. 10 cm (chodnik + zjazdy)	m ²	2 704,00		
8	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub. po zagęszcz. 10 cm - chodnik i zjazdy z betonu asfaltowego	m ²	2 440,00		
9	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub. po zagęszcz. 15 cm (zjazdy pomiędzy jezdnią a chodnikiem)	m ²	101,00		
IV						
ODWODNIENIE						
10	03.02.01	Ułożenie rury drenarskiej o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm (SN>8kN/m2)	mb	1 634,00		
11	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 (SN>8kN/m2)	mb	16,00		
12	03.02.01	Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. Ø500mm z osadnikiem bezyfonu, wąż żeliwny typu D	szt.	2,00		
13	03.02.01	Przedłużenie przepustu Ø 500mm, długość 8,0m z rur betonowych prefabrykowanych	kpl	1,00		
V						
NAWIERZCHNIA						
14	05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm - (chodnik i zjazdy)	m ²	2 440,00		
15	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	123,00		
16	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	24,00		
VI						
ELEMENTY ULIC						
17	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem.	mb	128,00		
18	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji.	mb	49,00		
19	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	3 270,00		
Razem (netto)				zł		
Podatek VAT (23%)				zł		
Ogółem (brutto)				zł		

słownie
złotych:

miejsowość,
dnia:

sporządził: