

**Przedmiar**  
**Przebudowa chodnika w ciągu drogipowiatowej nr 4790P**  
**od km 7+200 do km 7+675 w m. Kąkolewo.**

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I</b>				
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,480
<b>II</b>				
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy.	mb	47,000
3	08.02.02.	Przełożenie (regulacja wysokościowa) nawierzchni chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m <sup>2</sup>	477,000
4	01.02.04.	Przełożenie oraz wymiana uszkodzonych obrzeży bet. o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoin zaprawą cem. wraz z odwozem uszkodzonych sztuk poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy.	mb	443,000
<b>III</b>				
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
5	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	271,00
6	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	26,00
7	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	75,00
8	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy	m <sup>2</sup>	372,00
<b>IV</b>				
<b>PODBUDOWY</b>				
9	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm - zjazdy do posesji	m <sup>2</sup>	26,00
10	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=2,5MPa min. grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	297,00
<b>V</b>				
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
11	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	271,00
12	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	26,00
<b>VI</b>				
<b>ELEMENTY ULIC</b>				
13	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem na płask od strony posesji.	mb	47,00