

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa stawu zasilanego wodami gruntowymi  
ADRES INWESTYCJI : działki nr ewid. 1222/1, 1223 i 1225 w m. Dąbrówka, gmina Ulanów  
INWESTOR : Gmina Ulanów  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów  
BRANŻA : hydrotechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ireneusz Dyrda  
DATA OPRACOWANIA : 12.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa stawu zasilanego wodami gruntowymi na działkach nr ewid. 1222/1, 1223 i 1225 w m. Dąbrówka</b>					
1	KNR-W 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych  348/10000	ha ha	 0.035	 0.035
				RAZEM	
2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 1109	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 109.000	 1 109.000
				RAZEM	1 109.000
3	KNR-W 2-01 0203-10 z.sz. 2.3.2 9903-03 z.sz. 2.3.12. 9905-04 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze - ponad 5000 m <sup>3</sup> w jednym miejscu  1465-1109*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1 298.650	  1 298.650
				RAZEM	1 298.650
4	KNR-W 2-01 0208-07 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km 1109*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 166.350	 166.350
				RAZEM	166.350
5	KNR-W 2-01 0506-04 uw.p.tab.	Plantowanie skarp wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III - skarpy o szerokości 4,5 m  (42.2+25.7+34.1+26.9)*4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 580.050	 580.050
				RAZEM	580.050
6	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej  (42.2+25.7+34.1+26.9)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.450	 64.450
				RAZEM	64.450