

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont ogrodzenia przy Leśniczówce Bąk
Kod CPV	45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
Lokalizacja	Cisewie 16A, 83-440 Cisewie
Inwestor	P.G.L. Nadleśnictwo Kościerzyna, ul. M. Curie-Skłodowskiej 15, 83-400 Kościerzyna
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany – Ludwik Turzyński

---

Sporządził Ludwik Turzyński

Bałachy, 30.08.2023r.

Tabela przedmiaru robót

Remont ogrodzenia przy Leśniczówce Bąk

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1			Roboty rozbiórkowe		0
1.1	KNR 2-01 0109/04		Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,08
1.2	KNR 2-25 0310/02 Analogia		Rozebranie ogrodzenia z półwałków drewnianych	m2	210,91
1.3	KNR 2-31 0814/02		Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	150,65
1.4	KNR-W 4-01 0212/03		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m3	3,26
1.5	KNR 2-25 0315/02 Analogia		Rozebranie bram wjazdowych na słupkach metalowych	m2	12,18
1.6	KNR 2-25 0317/04 Analogia		Rozebranie furtok wejściowych na słupkach z rur	m2	5,11
1.7	KNR-W 4-01 0109/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	6,88
1.8	KNR-W 4-01 0109/12 (doplata 15x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	6,88
2			Ogrodzenie systemowe panelowe		0
2.1	KNR 2-02 1804/11 Analogia		Ogrodzenie z desek kompozytowych m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie systemowe, słupki z profili zamkniętych 60x40x3mm L=200cm lub równoważne, prefabrykowane łączniki bet. - gniazda słupkowe/podmurówki, deski kompozytowe montowane na kątownikach stalowych.	m	53,2
2.2	KNR 2-02 1804/11 Analogia		Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie systemowe 3D, słupki z profili zamkniętych 60x40x3mm L=200cm lub równoważne, prefabrykowane łączniki bet. - gniazda słupkowe/podmurówki, panele ogrodzeniowe 3D wys. 1,25m - grubość drutu 4mm - zgrzewane, cynkowane, malowane proszkowo.	m	97,45
2.3	Kalkulacja indywidualna		Montaż deski betonowej/podmurówki "gładka pełna" o wym. 242x30cm - system ogrodzenia panelowego	m	150,65
3			Bramy i furtki		0
3.1	KNR 2-02 1808/02 Analogia		Montaż Wrót dwuskrzydłowych o szerokości 4,0 m z profili stalowych	kpl	2
3.2	KNR-W 2-02 1808/02 Analogia		Montaż furtki o szerokości 1,35 m z profili zamkniętych.	kpl	3