


PRZEKRÓJ 1-1

UWAGA

- 1) Podłoże gruntowe (dno koryta drogowego) należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $Is \geq 0,97$ do głębokości 50 cm oraz $Is \geq 1,00$ do głębokości 20 cm,
- 2) Wymagana wartość wtórnego modułu okształcenia podłoża gruntowego E dla projektowanej konstrukcji jezdni wynosi 80 MPa (na warstwie odsączającej z piasku),
- 3) W przypadku uzyskania na warstwie wzmocnienia podłoża $E2 < 80 \text{ MPa}$, należy wykonać wymianę gruntu lub wzmocnienie podłoża gruntowego w celu uzyskania wymaganej wartości wtórnego modułu okształcenia,



NAWIERZCHNIA JEZDNI

nawierzchnia z kostki brukowej	- gr. 8 cm
typ bruk poznański kolor szary	- gr. 3 cm
podsyпка cementowo-piaskowa (1:4)	- gr. 20 cm
podbudowa: kruszywo łamane	- gr. 20 cm
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm	- gr. 20 cm
warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe:	- gr. 20 cm
grunt stabilizowany cementem o $R_m=2,5 \text{ MPa}$	- gr. 20 cm

NAWIERZCHNIA PARKINGU

nawierzchnia z kostki brukowej	- gr. 8 cm
typ bruk poznański kolor grafitowy	- gr. 3 cm
podsyпка cementowo-piaskowa (1:4)	- gr. 20 cm
podbudowa: kruszywo łamane	- gr. 20 cm
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm	- gr. 20 cm
warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe:	- gr. 15 cm
grunt stabilizowany cementem o $R_m=2,5 \text{ MPa}$	- gr. 15 cm

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Obornikach ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki			
Jednostka projektowa:	Biuro Projektowo-Konsultingowe ZJAZD Grzegorz Łukaszczuk Osiedle Kalinowe 17b/9; 62-090 Rokietnica			
	Nazwisko	Specjalność	Uprawnienia	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Łukaszczuk	drogowa	WKP/0113/POOD/11	12.2022
Obiekt:	Budowa stanowisk postojowych wraz z dojazdem i dojściem przy budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego przy ul. Wojska Polskiego 1 w Rogoźnie			
Tytuł rysunku:	Przekroje normalne			
Stadium:	Projekt techniczny			

Kolorystykę nawierzchni należy wykonać zgodnie ze planszą zagospodarowania terenu