


BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kanalizacja sanitarna - nakłady całkowite		
		Kanalizacja sanitarna w granicach aglomeracji		
		Przebudowa przepompowni ścieków w Białowieży		
1	KNR-W 2-18 0515/05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m, wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii III - tłocznia	studnię	1,000
2	KNR 7-08 0201/04	Montaż układów blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu	układ	1,000
3	KNP 1 0709/01	Ogrodzenie z prefabrykatów	szt	1,000
		rurociąg tłoczny Białowieża-Matyldzin		
4	KNR-W 2-01 0113/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,279
5	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km wykopy do komór roboczych - rurociąg tłoczny 2*(3*2*1,0)	m ³	12,000
		razem	m ³	12,000
6	KNR-W 2-18 0109/07	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 160mm	m	278,000
7	KSNR 1 0210/05	Zасыpywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczaniem mechanicznym ubijkami warstwami 25cm w gruncie kat. III-IV urobekc alkowity 12	m ³	12,000
		razem	m ³	12,000
8	KNR 2-18 0804/01	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm	m	278,000

W ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja sanitarna z rur ciśnieniowych PE 160mm SDR17 o łącznej długości 278 mb oraz zostanie przebudowana wysłużona przepompownia ścieków, która zastąpi nowoczesną tłocznię ścieków komunalnych. Realizacja zadania umożliwi odbiór ścieków z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż planowanej inwestycji i ich transport do oczyszczalni ścieków.

Przekierowanie ścieków z przepompowni w Białowieży bezpośrednio do oczyszczalni, wyeliminuje to korozję siarczanową w istniejącej kanalizacji z betonu na terenie Mroczy, a tym samym wydłuży jej sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji.

Umożliwi podłączenie w dalszej kolejności kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni z „Matyldzina Wieś”, Kaźmierzowa, Białowieży oraz Wyrzy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Włodzisław Chudzik