



SCHEMAT LOKALIZACJI DETALU



Detale wykończenia elewacji:

południowo-zachodniej zewnętrznej, północno-wschodniej zewnętrznej, południowo-wschodniej zewnętrznej, północno-zachodniej zewnętrznej, północno-wschodniej wewnętrznej

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
0,20 - tynk dekoracyjny silikonowy drobnociążisty na podłożu z zaprawy klejowo-szpachlowej oraz siatki zbrojącej
16,0 - styropian EPS 150, NRD, $\lambda=0,031$ W/mK * lub wełna mineralna, A1, $\lambda=0,034$ W/mK *
25,0 - istniejąca ściana żelbetonowa/ bloczki silikatowe
1,00 - istniejący tynk gipsowy/ przestrzeń instalacyjna
* zgodnie z rysunkami elewacji

- UWAGI**
1. Elementy projektowane wyróżniono dodatkowo kolorem czerwonym.
  2. Przed przyjęciem do prac wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
  3. Wszelkie ew. uszkodzenia wykończenia elewacji, cokołów sięgających obiektów na styku z elementami projektowanymi należy doprowadzić do stanu pierwotnego przy wykorzystaniu materiałów o parametrach zgodnych z istniejącymi lub lepszych.
  4. Należy przewidzieć wymiane taśm poprzecznych oraz innych materiałów uszczelniających na styku elewacji hykowanie z okładziną betonową, stolarką oraz innymi elementami montowanymi w obrębie ścian zewnętrznych.
  5. Detale sporządzono na podstawie wizerunków lokalnych oraz dostępnej dokumentacji archiwalnej.
  6. W warstwie istniejącej zolać termiczną mogą występować inne, ukryte elementy montażowe stolarki okiennej, drzwiowej oraz paneli elewacyjnych niż przedstawiono na rysunkach.
  7. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Jednostka projektowa :	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ANETA SKOTNICKA			
Investor :	Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Państw Ośrodek Rozwoju Technologii			
Obiekt :	budynek laboratoryjno-badawczy nr 3			
Adres inwestycji :	ul. Stalowicka 14/7, 54-066 Wrocław			
Osoba :	dz. nr 1/10, AM-30, Ogród Pracze Ogródziskie			
Temat :	Remont elewacji budynku laboratoryjno-badawczego nr 3			
Stadium Projektu :	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża :	ARCHITEKTURA			
Nazwa rysunku:	DETAL WYKOŃCZENIOWE ELEWACJI			
Autor opracowania :	mgr inż. arch. Aneta Skotnicka	Podpis :		
Projektant gr:	mgr inż. arch. Aneta Skotnicka			
	nr uwz. 27/DSC/K/2018			
	w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
Nr projektu :	Data :	Format rys :	Skala :	
116	11.2020	A3	1:25	A-08

16-PLW-A

Rozpozyszczenie oraz powołanie niniejszej dokumentacji technicznej bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione zgodnie z Dz. U. 24/794, poz.83, Art 175-178

16-2/20