

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]
REMONT DROGI GMINNEJ NR 004650F UL. AKACJOWA M. CZECHÓW ODCINEK II					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km		0,1227	
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z podbudową, grubość nawierzchni do 30 cm	m ²		490,80	
2	KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta do 20 cm	m ²		498,16	
3	PODBUDOWY				
D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa	m ²		498,16	
D-05.02.01.	Wykoanie podbudowy z tłuczni kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m ²		473,62	
4	NAWIERZCHNIA				
D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem z AC11S 50/70	m ²		429,45	
D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm z AC16W 50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m ²		473,62	
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
D-06.01.01.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze humusowanie gr. 10cm	m ²		184,05	
				KOSZTY OGÓŁEM (netto)	
				KOSZTY OGÓŁEM (brutto)	