


STAROSTWO POWIATOWE
W KOŚCIERZYNIEWydział Geodezji
i Gospodarki NieruchomościamiKOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:500

Kościerzyna dn. 03.10.2023

Sporządził(a) wydruk: Agnieszka Lidzbarska

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

z up. STAROSTY

Iwona Kachnowicz
Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

OZNACZENIA do planu zagospodarowania terenu

- linia przekroju podłużnego i poprzecznego zbiornika (A-A, B-B)
- linia wody retencjonowanej istniejąca i planowana do zachowania rzędna 171,10 m n.p.m. Am
- zasięg oddziaływania (zbiornika) zamierzonego korzystania z wód powierzchnia $F = 1010 \text{ m}^2$ wraz z istn. obrysem skarpy zbiornika
- linia dna (planowanego do wykonania) rzędna 168,20 m n.p.m. Am 1:1,5 nachylenie skarpy od linii wody do dna zbiornika

Powierzchnia dna 473 m²
Powierzchnia wody 900 m²
Powierzchnia całkowita zbiornika 1010 m²
Objętość użytkowa zbiornika 1991 m³
Objętość całkowita zbiornika 2661 m³
Głębokość maksymalna 2,9 m
Długość linii brzegowej (fascynowanie) 112 m

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZul. KOŚCIEŃSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COMNAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia
wód opadowych lub roztopowych z terenu miejscowości Kościerzyna
Wybudowanie, dz. nr 26/32, obr. Kościerzyna Wybudowanie, gm. KościerzynaINWESTOR
Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 KościerzynaFUNKCJA
NUMER UPRAWNIENI / SPECJALNOŚĆ
PODPISPROJEKTANT
mgr inż.
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ
uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych
i wentylacyjnych do projektowania bez ograniczeń

DATA OPRACOWANIA 20-10-2023 r. BRANŻA sanitarna SKALA 1:500

NAZWA RYSUNKU
Plan zagospodarowania terenu
wraz z zasięgiem oddziaływania
NR RYSUNKU 1