

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
1	KNR 2-02 1604-02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
			14,6 * 6	m2	87,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>87,600</b>
2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 3, 4, 5, 7, 9)	m-g		
			128,745	m-g	128,745	
					<b>RAZEM</b>	<b>128,745</b>
3	Kalkulacja indywidualna		Ocieplenie stropu celulozą granulowaną metodą wdmuchiwana, grubość docelowa warstwy 21 cm	m2		
			940	m2	940,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>940,000</b>
4	KNR-W 4-01 0519-02		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia <i>żuraw okienny 0.5 t</i>	m2		
			8 * 2 * 2	m2	32,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
5	KNR 4-04 0509-03		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
			8 * 2 * 2	m2	32,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
6	KNR 4-04 1101-02		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
			0,5 * 0,5 * 8 * 0,05 + 0,4	m3	0,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
7	KNR-W 4-01 0523-05		Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 0.50 m2	msc.		
			8	msc.	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
8	KNR AT-09 0104-05		Akcesoria do pokryć dachowych - kominek wentylacyjny, analogia	szt.		
			10	szt.	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
9	KNNR 5 0601-01 analogia		Naprawa przewodów instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
			70	m	70,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
10	KNNR 5 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			8	szt.	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
11	KNNR 5 1304-02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
			8	szt.	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>