

Remont drogi gminnej nr 107980B, dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew-Chrapki -  
 Dmochy-Rodzunki w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 1+342,30

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.01.01.01]		
			Dział nr 1.1. D.01.01.01 Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [CPV: 45233120-6 ] [D.01.01.01]		
1	KNNR 1 0111-0100	D.01.01.0 1	Geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego	km tras y	1,3423
			1,3423		1,34230
			Dział nr 1.2. D.01.02.01.2 Karczowanie drzew [D.01.02.01]		
2	KNNR 1 0101-0500	D.01.02.0 1	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni z kosztem wywozu i utylizacji drewna. Średnica drzew 30-55cm	szt	6,0000
			Dział nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45233120-6 ] [D.02.00.00]		
			Dział nr 2.1. D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopów z gr. Kat. I-V z transportem na odl. 1 km [D.02.01.01]		
3	KNNR 1 0202-0801	D.02.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi. Koparką o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 5-10t	m <sup>3</sup>	1157,7863
			koryto pod nawierzchnię - śr. grubości 15 cm: (7383+1342,3*0,25)*0,15		1157,78625
			Dział nr 3. D.04.00.00 POBUDOWA [CPV: 45233120-6 ] [D.04.00.00]		
			Dział nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem [D.04.01.01]		
4	KNNR 6 0101-0100	D.04.01.0 1	Przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni. Mechanicznie - średnia głębokość 15 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne	m <sup>2</sup>	7718,5750
			nawierzchnia: 7383+1342,30*0,25		7718,57500
			Dział nr 3.2. D.04.02.01.2 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm [D.04.02.01]		
5	KNNR 6 0106-0500	D.04.02.0 1	Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek	m <sup>2</sup>	7718,5750
			nawierzchnia: 7383+1342,30*0,25		7718,57500
			Dział nr 4. D.05.00.00 Nawierzchnie [D.05.00.00]		

## 4. D.05.00.00 Nawierzchnie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 4.1. D.05.01.03.3 D.04.04.02 Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5, grubości 15 cm [D.05.01.03]		
6	KNNR 6 0202-0800	D.05.01.0 3	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa grubości 15 cm	m2	7383,0000
			nawierzchnia gr 15 cm: 7383		7383,00000
			Dział nr 5. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe [D.06.00.00]		
			Dział nr 5.1. D.06.01.01 Wyrównanie skarp wzdłuż krawędzi nawierzchni. [D.06.01.01]		
7	KNNR 1 0503-0100	D.06.01.0 1	Plantowanie powierzchni skarp w gruncie kat. I-III	m2	805,3800
			1342,30*2*0,3		805,38000