

PRZEDMIAR ROBÓT

etap 1

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,522	km	0,522
2 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.. (5*5-5*5*3,14*0,25)*2+366*4,2+156*3,2	m2	2 047,150
2		PODBUDOWA		
3 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z mieszanki tłuczni kamiennego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm jak w poz.2	m2	2 047,150
4 d.2	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2. 522*0,5*2	m2	522,000
3		NAWIERZCHNIA		
5 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm 10,75+366*4,0+156*3,0	m2	1 942,750
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6 d.4	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat.II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 366*1,25*2*(0,15+0,07)*0,5+156*0,75*2*(0,15+0,07)*0,5	m3	126,390
7 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat.II jak w poz.6	m3	126,390
8 d.4	D-02.03.01	Plantowanie powierzchni nasypów - poboczy. 366*1,25*2+156*0,75*2	m2	1 149,000
9 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych. 6	szt.	6,000
5		OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD		
10 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 5	szt.	5,000
11 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych. 1	szt.	1,000
12 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu. 4	szt.	4,000
13 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych. 1	szt.	1,000
14 d.5	D-07.05.01	Bariery stalowe sprężysta wg PN-EN 1317 24	m	24,000

PRZEDMIAR ROBÓT *etop*

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,404	km	0,404
2 d.1	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 404*1*2*0,04	m3	32,320
3 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III. poz.2	m3	32,320
4 d.1	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km na odkład. (10,75*7+404*3,2)*0,18-32,32	m3	213,929
5 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.. 404*3,20+10,75*7	m2	1 368,050
2		PODBUDOWA		
6 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wzmacniająco - wyrównawcza z mieszanki tłuczni kamiennego 0/63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 18 cm poz.5	m2 m2	1 368,050
7 d.2	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2. 404*0,5*2	m2	404,000
3		NAWIERZCHNIA		
8 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm 404*3,0+10,75*5	m2	1 265,750
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
9 d.4	D-02.03.01	Plantowanie powierzchni nasypów - poboczy. 404*1,0*2	m2	808,000
10 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych. 11	szt.	11,000
5		OZNAKOWANIE		
11 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 5	szt.	5,000
12 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu. 5	szt.	5,000