

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0.96*2.52+1.65*1.69+1.05*1.26+2.0*0.90*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.131	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.131</b>
2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.65+1.05	m		
			m	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.65+1.05	m		
			m	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
4	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 0.96*2.52+1.65*1.69+1.05*1.26	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.531</b>
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 33.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
6	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika 28	m		
			m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
7	KNR 4-01 0333-18	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej 2.0*1.0	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby 144.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 177.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	177.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>177.000</b>
10	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 144.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 177.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	177.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>177.000</b>
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
13	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 33.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
14	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 5 (3.0+1.50*2)*2*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
15	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 33.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
16	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne 28	m		
			m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
17	KNR 4-01 0331-10	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej 2.0*2	m		
			m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 2.0*1.0*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
19	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
20	KNR 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków 20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
21	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.5	m		
			m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
22	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0.96*2.52+1.65*1.69+1.05*1.26	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.531</b>
23	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi jednoskrzydłowych 0.90*2.10*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
24	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z parteru budynku odpadów-3 piętro Krotność = 3 8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
26		wywiezienie i utylizacja odpadów 8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
27	NNRNKB 202 2023-05	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips - przedścianki 13.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
28	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
29	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 13.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
30		Demontaż starej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji, wykonanie noiewej rozdzielni, instalacja 4 pkt. oświetleniowych z montażem lamp, instalacja do gniazdra 230 v z montażem instalacja do gniazdz komputerowych i antenowych, uruchomienie instalacji oraz pomiary ochronne- cena zawiera wszystkie potrzebne materiały 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31		spuszczanie wody z inсталacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33	KNR 4-02 0512-02	Demontaż zaworu grzejnikowego 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
34	KNR-W 2-15 0427-02	Rury przyłączone o śr. 20-32 mm do grzejników 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
35	KNR 0-35 0215-03	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, śr. nom. 20 mm 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
36	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
37	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
38	KNNR 4 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytowe 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 3	urz. urz.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
40		Przeniesienie umywalki 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>