

Przebudowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Cetula,  
działka nr ewid. 557

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
1	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0 km (wykonanie rowów przydrożnych)	m <sup>3</sup>	1 166,40
2	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o głęb. 10 cm wraz z nadaniem spadku poprzecznego drogi pasem o szer. 3,5 m i uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu oraz mechaniczne zagęszczenie. 860 x 3,5 = 3 010,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 010,00
3	Wykonanie podbudowy z niesortu kamiennego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 20 cm - rozścielanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	3 010,00
4	Nawierzchnia z kłińca kamiennego 5/20 o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	3 010,00