

---

## PRZEDMIAR - WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.  
ADRES INWESTYCJI : Obręb: Chełm Górny, działka: 9/5, 9/4, 9/1, 19/4, 21/1, 27/12, 4/5, 11/17, 4/6, 4/8, 4/16, 4/10, 11/2, 11/9, 4/17, 4/14, 11/8, 25, 13/8, 324/25, 13/7, 13/6, 13/11,  
INWESTOR : Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdrój  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój  
BRANŻA : sanitarna  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Śliżewski  
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>WYCINKA DRZEW (OBWÓD NA 5 CM &gt;50 CM)</b>			
1.1	45100000-8	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.	0103-01				
1		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1.	0103-02				
1		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
3	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1.	0103-03				
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1.	0103-04				
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1.	0103-05				
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 76-85 cm)	szt.		
d.1.	0103-07				
1	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 86-95 cm)	szt.		
d.1.	0103-07				
1	analogia	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.	0105-01				
1		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1.	0105-02				
1		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
10	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1.	0105-03				
1		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1.	0105-04				
1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1.	0105-06				
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1.	0105-07				
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. powyżej 86cm)	szt.		
d.1.	0105-07				
1	analogia	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0110-02				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.02	mp	6.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.020</b>
16	KNR 2-01 d.1. 0110-03 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		15.52	mp	15.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.520</b>
17	KNR 2-01 d.1. 0110-01 1	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m <sup>3</sup>		
		7.77	m <sup>3</sup>	7.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.770</b>
18	KNR 2-01 d.1. 0111-02 1	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m <sup>2</sup>		
		64.4	m <sup>2</sup>	64.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.400</b>
<b>2</b>		<b>KARCZOWANIE KRZEWÓW, KRZAKÓW I PODROSTÓW (OBWÓD NA 5 CM &lt;50 cm)</b>			
<b>2.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
19	KNR 2-01 d.2. 0108-01 1	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych (w tym podrostów drzew o obwodzie na wysokości 5 cm poniżej 50 cm)	m <sup>2</sup>		
		138+53	m <sup>2</sup>	191.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.000</b>