

Elbląg, dnia 13.03.2023 r.

ZP.271.02.2.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.02.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Gronowo Górne oraz Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg” w podziale na części

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

W odpowiedzi na z wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia /dalej zwanej SWZ/, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 03-06.03.2023r., Wójt Gminy Elbląg działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 oraz ust. 7, a także w oparciu art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) /zwanej dalej Pzp/ przekazuje treść pytań oraz wniosków i udziela wyjaśnień treści SWZ w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Część 2: Proszę o udostępnienie planu sytuacyjnego, plik pod nazwą „rys 1 PS” zawiera opis projektu technicznego i wykonawczego branży drogowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający udostępni plan sytuacyjny dla części 2 dot. „Przebudowy dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Komorowo Żuławskie” jako załącznik oznaczony jako: „PS część 2 - Komorowo Żuławskie”.

Pytanie nr 2

Część 2: Proszę o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie posiada projektu docelowej organizacji ruchu

Pytanie nr 3

Część 1: Proszę o potwierdzenie, że podbudowy należy wykonać z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa

Odpowiedź na pytanie nr 3

Podbudowy należy wykonać z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 5 MPa zgodnie z Przekrojami konstrukcyjnymi z części PT.

Pytanie nr 4

Część 1: Na rysunku przekrojów konstrukcyjnych wskazano trzy elementy dróg – krawężnik, opornik oraz krawężnik wtopiony, natomiast w opisie oraz przedmiarze wyszczególnione są wyłącznie krawężniki. Proszę o potwierdzenie, że z wymienionych elementów dróg należy zastosować tylko krawężnik betonowy 15x30x100 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Rozwiązania projektowe zakładają wykonanie krawężników wystających o wymiarach 15x30x100 cm, wtopionych wzdłuż krawędzi jezdni "najazdowych" 15x22x100 cm, obramowań zjazdów "opornik" 12x25x100. Dopuszcza się wykonanie całości z krawężników betonowych 15x30x100 cm. W takim wypadku wyokrąglenia łuków zastosować krawężniki łukowe

Pytanie nr 5

Część 1: W legendzie rysunku planu sytuacyjnego wspomniany jest chodnik, natomiast na rysunku nie ma wskazania miejsca jego występowania. Proszę o potwierdzenie, że wykonanie chodnika nie wchodzi w zakres robót.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Wykonanie chodnika nie wchodzi w zakres robót.

Pytanie nr 6

Część 2: Czy materiał z rozbiórki można przeznaczyć do ponownego wbudowania?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Materiał z rozbiórek stanowi własność Inwestora. Płyty drogowe z rozbiórki - transport do 2 km. Inne do wykorzystania na wzmocnienie podłoża gruntowego.

Pytanie nr 7

Część 2: Proszę o wskazanie odległości na jaką należy wywieźć gruz z rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Transport na odległość ok. 2 km.

Pytanie nr 8

Część 2: Proszę o udostępnienie opisu oraz rysunku dot. schodów z prefabrykatów betonowych.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Opis schodów z prefabrykatów betonowych znajduje się w części opisowej projektu (str. 10 oraz 32 i 33).

Pytanie nr 9

Część 2: W SWZ podano, że kosztorys ofertowy należy przedłożyć w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, natomiast w umowie podano termin 14 dni. Proszę o potwierdzenie, że kosztorys szczegółowy należy przekazać w terminie 14 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wskazuje, że kosztorys ofertowy należy przedłożyć w terminie **7 dni** od daty podpisania umowy, a nie jak to zostało błędnie określone we wzorze umowy.

Pytanie nr 10

Proszę o potwierdzenie, że po podpisaniu umowy Wykonawca ma przekazać kosztorys szczegółowy wyłącznie na część 2.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej dla **części 1 oraz** dla **części 2**.

Pytanie nr 11

Część 2: Proszę o potwierdzenie, że w konstrukcji nawierzchni dla typu II należy wykonać warstwę z mieszanki niezwiązanej o gr. 20 cm a dla typu III o gr. 15 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający potwierdza - wzmocnienie podłoża gruntowego wg rys nr 5 projektu. TYP II - kruszywo niezwiązane gr 20 cm. TYP III - kruszywo niezwiązane gr. 15 cm.

Pytanie nr 12

Część 2: Wg przekroju konstrukcyjnego należy przyjąć krawężnik kamienny o wymiarach 15x25 cm, w przedmiarze podano 15x30 cm. Proszę o potwierdzenie, że należy przyjąć krawężnik kamienny o wymiarach 15x25 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować krawężnik kamienny 15x25 cm.

Pytanie nr 13

Z projektu nie wynika czy należy dać nowe 61 skrzynek wodociągowych, stąd nasze pytanie, czy należy zostawić stare czy uwzględnić w ofercie nowe urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 13


Skrzynki uliczne do oferty należy przyjąć jako nowe. Na etapie realizacji zostanie ustalona dokładna liczba skrzynek do wymiany po ich fizycznym demontażu i przeglądzie. Powstała różnica zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym.

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1, art. 286 ust. 7 Pzp. Zamawiający zmienia zapisy SWZ w następującym zakresie: zmienia się zapisy § 7 ust. 3 „załącznika nr 6.B – wzór umowy” nadając mu następujące brzmienie:

„Wykonawca w ciągu **7 dni** od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys szczegółowy, sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy, wraz z podaniem danych wyjściowych do kosztorysowania.”

W pozostałym zakresie SWZ nie zmienia się.

Ogłoszenie o zamówieniu nie zmienia się.

Z up. WÓJTA

Roman Pawłowski
ZASTĘPCA WÓJTY