


Schemat zjazdu indywidualnego z kruszywą



spadki zjazdów należy dostosować z istniejącym terenem	
linia rozgraniczenia pasa drogowego lub linia ogrodzeń	
Projektowana nawierzchnia z mieszanki mieszanki kr. łamanego C50/30 fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 20 cm	
Projektowana podbudowa z mieszanki mieszanki kr. naturalnego CNR fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 15 cm	
Podłoże: grunt rodzimy, typ G1, lub nasyp budowlany	

Jednostka projektująca: "DiM Projekt" P.P.W. Drogi i Mostów Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766				
Investor:	Wójt Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn		Branża: Drogowa	
Nazwa obiektu:	Droga gminna klasy "L" (lokalna)		Stadium: P. A-B	
Lokalizacja:	Droga gminna Nr 251121W Troszyn - Choromany		Skala: 1:50	
Temat:	Rozbudowa drogi gminnej Nr 251121W Troszyn - Choromany		Data: 26. 09. 2022 r.	
Nazwa rysunku:	SCHEMATY ZIAZDÓW		Rys nr:	Stron:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/Os		
sprawdzający	mgr inż. Tomasz Tyska	MAZ/0015/PW/BD/21		