

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa ul. Bukowskiej w Dusznikach - utwardzenie płytami betonowymi
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: ul. Bukowska, Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Przebudowa ul. Bukowskiej w Dusznikach - utwardzenie płytami betonowymi		
1.1			CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,750
1.1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1.2			CPV 45233120-6: Roboty ziemne		
1.2	30	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m ³ - gruz ceglano-betonowy - ciąg główny	m ³	757,952
1.2	40	CEN 404-11-03-01-00	Ładunek nadmiaru materiału z wykopu	m ³	757,952
1.2	50	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu na hałdę - do późniejszego wbudowania	m ³	288,768
1.2	60	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru materiału z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	469,184
1.3			CPV 45233120-6: Podbudowy		
1.3	70	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	2075,200
1.3	80	CEN 231-01-04-05-00	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 15cm /z zakupem materiału/	m ²	1955,200
1.3	90	CEN 231-01-14-05-00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20cm - zjazdy indywidualne	m ²	120,000
1.3	100	CEN 231-01-14-05-00	Nawierzchnia z gruzu ceglano - betonowego gr. 16cm - materiał z korytowania /wraz z ładunkiem i dowozem z hałdy/ - ciąg główny	m ²	1203,200
1.4			CPV 45233220-7: Nawierzchnie		
1.4	110	CEN 231-03-09-06-00	Nawierzchnia z płyt betonowych typu "PDTP" gr. 16cm	m ²	1203,200
1.4	120	CEN 231-03-09-06-00	Nawierzchnia z płyt betonowych typu Jomb 75/100/12,5cm	m ²	564,000