

## Przedmiar robót

Remont pomieszczeń szpitalnych w budynku Oddziału Dermatologii - pomieszczenia izby przyjęć

Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Lokalizacja	Katowice, ul. Francuska 20-24
Inwestor	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Francuska 20-24
Biuro kosztorysowe	Bijokowe Adam Bijok, ul. Feliksa Nowowiejskiego 12a/27, 40-139 Katowice

Tabela elementów

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1.	Pomieszczenia izby przyjęć							
	<b>Razem</b>							

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Pomieszczenia izby przyjęć</b>				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  Poczekalnia (3,73*3,30) Gabinet lekarski (3,63*4,0) Izba przyjęć (2,22*3,27)	m2 m2 m2 razem	12,31 14,52 7,26 34,09
2	KNR AT-26 0103/02	Zabezpieczenie okien/ drzwi folią  1,10*2,20 0,90*2,0*2*2 1,50*2,50	m2 m2 m2 razem	2,42 7,2 3,75 13,37
3	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	kolumnę	2
4	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufit, ściana  Ściany Poczekalnia (3,73*2+3,30*2)*4,40 Gabinet lekarski (3,63*2+4,0*2)*4,40 Izba przyjęć (2,22*2+3,27*2)*4,40 Sufit Poczekalnia (3,73*3,30) Gabinet lekarski (3,63*4,0) Izba przyjęć (2,22*3,27)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	61,86 67,14 48,31 12,31 14,52 7,26 211,4
5	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - miejscowo przyjęto 10% powierzchni  Ściany Poczekalnia (3,73*2+3,30*2)*4,40*10% Gabinet lekarski (3,63*2+4,0*2)*4,40*10% Izba przyjęć (2,22*2+3,27*2)*4,40*10%	m2 m2 m2 razem	6,19 6,71 4,83 17,73
6	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - miejscowo w miejscu spękań  177,31*2%	m2 razem	3,55 3,55
7	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - Sufit - miejscowo przyjęto 10% powierzchni sufitów  Poczekalnia (3,73*3,30)*10% Gabinet lekarski (3,63*4,0)*10% Izba przyjęć (2,22*3,27)*10%	m2 m2 m2 razem	1,23 1,45 0,73 3,41
8	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spękań	m2	8
9	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	177,31
10	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	34,09
11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wraz z późniejszym montażem włączników światła, gniazdek elektrycznych/ komputerowych	kpl	1
12	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	177,31
13	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, farba ceramiczna z nanocząsteczkami srebra - UWAGA: Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z zamawiającym	m2	34,09
14	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - istniejące grzejniki żeberkowe  0,60*0,14*3*19	m2 razem	4,79 4,79
15	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 Dodatek tablica 9914; 03 (Skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2m2); 07 (Ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami); 09 (Opaski jednostronne profilowane o szerokości do 15cm)- Stolarka wewnętrzna  1,10*2,20	m2 razem	2,42 2,42
16	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z płytek gresowych/ wykładzina PCV  Poczekalnia (3,73*3,30) Gabinet lekarski (3,63*4,0)	m2 m2	12,31 14,52

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Izba przyjęć (2,22*3,27)	m2	7,26
		razem	m2	34,09
17	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Ściany wykończone płytkami ceramicznymi (1,40+0,75)*1,50	m2	3,23
		razem	m2	3,23
18	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - stolarka okienna 1,50*2,50	m2	3,75
		razem	m2	3,75
19	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 0,90*2,0*2*2	m2	7,2
		razem	m2	7,2
20	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię Tynk 3,55*0,02 Przetarcia (177,31+34,09)*0,005	m3	0,07
		razem	m3	1,06
21	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,13
22	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,13
23	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	1,13