


PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1-1

warstwa ścierdlna – masa mineralna asfaltowa SMA 0/11mm – gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm – gr. 6cm
podbudowa zosodnicza z betonu asfaltowego 0/22mm – gr .6 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63mm – gr. 20cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa – gr. 20cm
nasyp – grunt z grupy nośności G1 – grubość zmienna
geowłóknina (np. TS50 lub inna równoważna)
grunt

kostka betonowa – gr. 8 cm
podsyпка cementowa – piaskowa – gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5mm– gr. 15 cm
warstwa odsączająca, podsyпка żwirowo–piaskowa – gr. 10 cm
nasyp – grunt z grupy nośności G1

obrzeże betonowe 8x30cm
ława betonowa z betonu B20 – gr. 10cm
nasyp – grunt z grupy nośności G1



krawężnik betonowy 15x30cm
ława betonowa z betonu C16/20 – gr. 13cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63mm – gr. 5cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa – gr. 20cm
nasyp – grubość zmienna
geowłóknina (np. TS50 lub inna równoważna)
grunt

BIURO PROJEKTOWO – KONSULTACYJNE INŻYNIERII LUDOWEJ			
SIGMA Zbigniew Zdrożny			
Rynek 55/21, 58-200 Dzierżonów, tel. 74-832-01-00			
e-mail: sigma@alpha.pl, www.sigma.alpha.pl			
mgr inż. Zbigniew Zdrożny	105/80/197/01	projektant	28.07.2017 r.
mgr inż. Grzegorz Kołodziej	105/80/198/01	sprawdzający	28.07.2017 r.
BUDOWA DRÓG – UL. PIEKARNICZA W STRZEGOMIU			
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLIENIEM			
Przekrój poprzeczny 1-1			
inwestor:	Umowa nr:	Stadium:	Podziałka:
GMINA STRZEGOM	405/WIIZP/32/2017	PB+PW	1:25
Rynek 38			
58-150 STRZEGOM			
			Rys. nr:
			4