

kostka betonowa – gr. 8 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm – gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22mm – gr .6 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63mm – gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem  $R_m=2.5\text{MPa}$  – gr. 20cm

nasyp – grunt z grupy nośności G1 – grubość zmienna

geowłóknina (np. TS50 lub inna równoważna)

grunt

JEZDNIA  
650

kostka betonowa – gr. 8 cm

podsyпка cementowo – piaskowa – gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5mm– gr. 15 cm

warstwa odsączająca, podsypka żwirowo-piaskowa – gr. 10 cm

nasyp – grunt z grupy nośności G1 – grubość zmienna

geowłóknina (np. TS50 lub inna równoważna)

grunt

CHODNIK  
215

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z betonu B20 – gr. 10cm
---------------------------------------


nasyp – grunt z grupy nośności G1 – grubość zmienna

geowłóknina (np. TS50 lub inna równoważna)

grunt

ziemia urodzajna – gr. 10cm

nasyp



krawężnik betonowy 15x30cm

ława betonowa z betonu C16/20 – gr. 13cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63mm – gr. 5cm

grunt stabilizowany cementem  $R_m=2.5\text{MPa}$  – gr. 20cm

nasyp – grubość zmienna

geowłóknina (np. TS50 lub inna równoważna)

grunt

BIURO PROJEKTOWO – KONSULTACYJNE INŻYNIERII LĄDOWEJ

"SIGMA" Zbigniew Zadrozny

Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów, tel. 602-758-470  
e-mail: [kiera@ciemannik.pl](mailto:kiera@ciemannik.pl)

e-mail <a href="mailto:biuro@sigmaprojekt.net">biuro@sigmaprojekt.net</a>	
	NR 22, V. 3349 / 3 / 30

projektant dróg:	mgr inż. ZBIGNIEW ZADROŹNY	NBP. V- 7343/3/32/97 D05/80/1947/01	20.11.2021 r.
sprawdzający dróg:	mgr inż. GRZEGORZ KOŁODZIEJ	147/00/DXW D05/80/1989/01	20.11.2021 r.
projektant sieci sanit.:	mgr inż. BARBARA MADRZAK	UWNV-1/3/100/90 D05/S/1725/01	20.11.2021 r.
sprawdzający sieci sanit.:	mgr inż. JACEK KRAWCZYŃSKI	D05/0419/WBS/17 D05/S/0047/18	20.11.2021 r.

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH  
- DZIAŁKI NR 573/2 W STRZEGOMIU  
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Przekrój poprzeczny – lokalizacja proj. sieci
---

STRZEGOM ul. Piekarnicza, dz. nr 379/1, 379/2, 383, 395/3, Obr. Grabina Pd Nr5				
Inwestor: GMINA STRZEGOM Rynek 38 58-150 STRZEGOM	Umowa nr: 416/WliZP/80/2021	Stadium: PA-B	Podziałka: 1:25	Rys. nr: 1