

Orientacyjny wykaz rodzajów i ilości rzeczy oraz powierzchni znajdujących się w budynku MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1 przeznaczonych do zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, przed i w trakcie wykonania remontu.

I. Przed przystąpieniem do prac remontowych, związanych z wykuwaniem ze ścian starych instalacji centralnego ogrzewania (demontaż grzejników, kucie bruzd, usuwanie ze ścian rur na pionach i gałązkach) Wykonawca remontu zobowiązany będzie w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego do przygotowania do remontu pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku MCDN Ośrodka w Krakowie poprzez szczelne:

- 1) zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem podłóg, mebli, drzwi i innych wskazanych przez Zamawiającego sprzętów folią malarską i taśmą; (Posadzki wykończone parkietem lub/oraz wykładziną dywanową (której nie można zwinąć/zdemontować) zabezpieczyć folią budowlaną grubą 0,3 mm, a w miejscach wykonywania kucia dodatkowo zabezpieczyć płytą OSB lub pilśnią. Posadzki wykończone płytkami/terakotą, wykładziną PCV, panelami podłogowymi zabezpieczyć folią budowlaną grubą 0,3 mm, a w miejscach wykonywania kucia dodatkowo zabezpieczyć płytą OSB lub pilśnią;
- 2) zabezpieczenie folią malarską i taśmą tapicerowanych krzeseł audytoryjnych na stałe zamontowanych do podłogi w audytoryjnej sali wykładowej nr 3
- 3) zabezpieczenie folią malarską i taśmą oświetlenia sufitowego (tylko lampy i żyrandole, które nie posiadają wystarczającej szczelności (IP) a ich umycie po remoncie może być trudne);
- 4) zabezpieczenie folią malarską i taśmą przymocowanych do ścian urządzeń tj. nawiewów klimatyzacji (jednostek wewnętrznych), ekranów, gablot wystawowych, tablic (ogłoszeniowych, interaktywnych), szaf krosowniczych/RACK;
- 5) w razie potrzeb dokonanie przesunięcia lub wyniesienia na korytarz ciężkich sprzętów, w taki sposób, aby nie przeszkadzały przy wykonywaniu remontu i nie uległy uszkodzeniu;
- 6) zdemontowanie, a następnie zabezpieczenie folią malarską i taśmą pionowych (wertykale) żaluzji okiennych.

II. Po zakończeniu prac remontowych:

- 1) Wszystkie zabezpieczone przez zabrudzeniem i zniszczeniem rzeczy Wykonawca remontu powinien odbezpieczyć z folii, a następnie oczyścić z zabrudzeń, odkurzyć i umyć;
- 2) Jeśli na potrzeby wykonywania remontu ciężkie rzeczy/sprzęty były przesuwane albo wynoszone na korytarz, należy wstawić je z powrotem na miejsce, gdzie znajdowały się pierwotnie przed remontem.

III. UWAGA! Sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne, komputery stacjonarne, monitory wraz z akcesoriami we własnym zakresie zdemontuje i zabezpieczy przed zabrudzeniem w szafach i komodach Zamawiający. Wykonawca remontu zobowiązany będzie do szczelnego oklejenia szaf z w/w sprzętem. Po zakończeniu prac remontowych Zamawiający we własnym zakresie odbezpieczy z folii szafy.

IV. Powierzchnia posadzek/podłóg w budynku MCDN Ośrodka w Krakowie (budynek główny, przewiązka komunikacyjna, oficyna) wynosi: **1178,90 m²**, na którą składają się:

- 1) **podłogi parkietowe o łącznej powierzchni: 574,80 m²**
- 2) **podłogi na wylewce cementowej pokryte wykładziną pcv oraz podłogi pokryte wykładziną PCV o łącznej powierzchni: 252,70 m²**
- 3) **Lastriko/płytki/marmury/beton (powierzchnie odporne na ścieranie o łącznej powierzchni : 271,5 m²**

4) podłogi pokryte panelami o łącznej powierzchni: **79,90 m²**

V. Łączna powierzchnia drzwi do zabezpieczenia folią i taśmą malarską (liczona z obu stron drzwi tj. jako suma powierzchni do umycia): **466 m²**

VI. Wyposażenie znajdujące się w budynku MCDN Ośrodka w Krakowie :

- 1) Stoliki - 53 szt.
- 2) Biurka - 64 szt.
- 3) Dywany - 13 szt.
- 4) Lada podświetlana-1 szt.
- 5) Chodniki dywanowe-9 szt.
- 6) Obrazy - 26 szt.
- 7) Lustra ścienne-5 szt.
- 8) Kuchenki przenośne mikrofalowe-2 szt.
- 9) Kuchenka indukcyjna przenośna-2 szt.
- 10)Ekspresy do kawy ciśnieniowe-2 szt.
- 11)Niszczarki do papieru 2 szt.
- 12)Klimatyzatory przenośne 5 szt.
- 13)Kserokopiarki wielofunkcyjne 4 szt.
- 14)Nawilżacze powietrza przenośne-2 szt.
- 15)Lodówki - 3 szt.
- 16)Gabloty ścienne - 12 szt.
- 17)Wieszaki z lustrem - 2 szt.
- 18)Lampy wiszące i kinkiety - 74 szt.
- 19)Gaśnice ppoż. -10 szt.
- 20)Skrzynie aluminiowe transportowe - 2 szt.
- 21)Tapicerowane krzesła audytoryjne z podnoszonym siedziskiem- 99 szt.
- 22)Krzesła tapicerowane drewniane-41 szt.
- 23)Krzesła tapicerowane iso-160 szt.
- 24)Krzesła tapicerowane obrotowe-23 szt.
- 25)Szafy metalowe-4 szt.
- 26)Szafa dwudrzwiowa z nadstawką-55 szt.
- 27)Szafa jednodrzwiowa z nadstawką-9 szt.
- 28)Projektory multimedialne-8 szt.
- 29)Tablice interaktywne-6 szt.
- 30)Telewizor interaktywny na stojaku-1 szt.
- 31)Telewizor LCD -1 szt.
- 32)Zestawy nagłaśniające Manta(kolumny głośnikowe) -2 szt.
- 33)Ekran elektryczny do wyświetlania obrazu z rzutnika-2 szt.
- 34)Wieszaki ubraniowe przenośne-8 szt.
- 35)Pralka automatyczna-1 szt.
- 36)Zmywarka do naczyń-1 szt.
- 37)Grzejniki elektryczne- 4 szt.
- 38)Grzejniki olejowe-2 szt.
- 39)Wentylatory stojące-7 szt.
- 40)Sejfy pancerne-2 szt.
- 41)Skrzynie komputerowe na laptopy-2 szt.
- 42)Komputery stacjonarne-10 szt.
- 43)Monitory do sprzętu chmurowego-3 szt.
- 44)Komputery przenośne (laptopy)-58 szt.
- 45)Wertykale (żaluzje okienne)- 53 szt.

Mariusz Grysak

(podpis pracownika MCDN Ośrodka w Krakowie)