

PRZEDMIAR ROBÓT
Zielona Góra Pieniężnego 24
Stolarka - ściana szczytowa zachodnia

L.p.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenie	j.m.	Razem
1	KNR 4-04 0105-02 anal x wsp. 2	Rozebranie ścianek z luksferów o gr do ¼ c na zaprawie cementowej 1.50 x 2.60 x 10	m ²	39,0
2	KNR 4-04 0804-03	Rozebranie balustrad schodowych 1.80 x 10	m	18.8
3	KNR – 019 1023-11.	Montaż okien 3 szybowych z PCV o powierzchni ponad 2.5 m ² 1,50 x 2,60 x 7 = 27,30 m ²	m ²	27,30
4	KNR – 019 1023-11.	Montaż okien 3 szybowych z PCV o powierzchni ponad 2.5 m ² pożarowych EI 60 1,50 x 2,60 x3 = 11,70 m ²	m ²	11.70
5	KNR –4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ościeży okiennych (2.60 x 2 + 11.50) x 0.5 x 10 = 33,50 m ²	m ²	33.50
6	KNR – 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu (okien z demontażu), samochodem skrzyniowym na odległość 1 km 39,00 x 0.07 x 2 wsp.	m ³	5.46
7	KNR – 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu (okien z demontażu), samochodem skrzyniowym na dalsze 9 km 5.46 x wsp. 9	m ³	49.14
8	Kalkulacja własna	Składowanie odpadów okiennych na wysypisku z utylizacją	m ³	5.46
9	KNR 4-01 1301-03 anal	Ponowny montaż balustrad schodowych prostych 1,80 x 10 = 18,00	m	18
10	KNR-W 2-02 0514-02	Dostawa i montaż parapetów o szer. do 30 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym 1.55 x 10 szt = 15,50 m	m	15.50
11	KNR 2-02 1606-02	Rusztowanie rurowe punktowe o wysokości do 40 m 30,00 x 4.00 = 120	m ²	120