
Kosztorys ofertowy

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45315600-4- roboty
instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Wewnętrzna instalacja gazu, centralne ogrzewanie, woda zimna i ciepła

ADRES INWESTYCJI: ul. Powstańców warszawy nr 6 65-001 Zielona Góra

NAZWA INWESTORA: Miasto Zielona Góra, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

ADRES INWESTORA: ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Demontaż				
1 d.1	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.	1,000		
2 d.1	KNNR 5 0404-05	Rozbudowa tablicy rozdzielczej	szt.	2,000		
3 d.1	KNNR 5 0404-02	Ponowny montaż tablic rozdzielczych o masie do 20 kg	szt.	1,000		
4 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	20,000		
5 d.1	KNNR 5 1209-0602	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	4,000		
6 d.1	KNR 4-03 0203-06	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył powyżej 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton	m	3,000		
7 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	40,000		
8 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	20,000		
9 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	1,000		
10 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	4,000		
11 d.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	4,000		
Razem dział: Demontaż						
2		Pomiary elektryczne				
12 d.2	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar	3,000		
13 d.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	4,000		
Razem dział: Pomiary elektryczne						
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						