

Wąbrzeźno, 17.10.2022 r.

WI.ZP.271.16.2022

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych”**

**Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

**1. Treść zapytania**

Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego 0/31,5 na wykonanie podbudowy w konstrukcji oraz poboczy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego 0/31,5 mm na wykonanie podbudowy w konstrukcji jezdni oraz poboczy.

**2. Treść zapytania**

Prosimy o określenie czy Inwestor będzie wymagał wykonania odcinka próbnego do każdej drogi. Jeśli tak prosimy o określenie dokładnej ilości, konstrukcji oraz lokalizacji wbudowania odcinka.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał realizacji odcinka próbnego zgodnie z załączonymi specyfikacjami SST:

**1. Przebudowa drogi gminnej nr 070217C w Jarantowicach:**

- a) ST D.04.02.02 Warstwa odsączająca pkt 5.3. 380 m<sup>2</sup>,
- b) ST D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pkt 5.3.,
- c) ST D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pkt 5.5. 1480 m<sup>2</sup>,
- d) ST D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pkt 5.10. 1200 m<sup>2</sup>,
- e) ST D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego pkt 5.6. 1000 m<sup>2</sup>.

Lokalizacja odcinka próbnego w sąsiedztwie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi w odległości do 1 km.

**2. Przebudowa drogi gminnej nr 070261C (ul. Żytnia) w Wałyczu:**

- a) ST D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające pkt 5.4. 1650 m<sup>2</sup>,
- b) ST D.04.03.01a Oczyszczenie, skropienie warstwy konstrukcyjnej. Połączenie międzywarstwowe powierzchni drogowej emulsją asfaltową pkt 5.6. 1650 m<sup>2</sup>,
- c) ST D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne pkt 5.5 1650 m<sup>2</sup> + wykonanie odcinka próbnego dla poboczy o pow. 356 m<sup>2</sup>,
- d) ST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pkt 5.5.,
- e) ST D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 KR1-KR-2. Regulacja pionowa urządzeń pkt 5.6. 1350 m<sup>2</sup>,
- f) ST D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 KR1-KR2 pkt 5.6. 1350 m<sup>2</sup>.

Lokalizacja odcinka próbnego w sąsiedztwie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi w odległości do 2 km.

**3. Przebudowa drogi gminnej nr 070264C, Wałczyk-Wąbrzeźno:**

- a) ST D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające pkt 5.4. 1650 m<sup>2</sup>,
- b) ST D.04.03.01a Oczyszczenie, skropienie warstwy konstrukcyjnej. Połączenie międzywarstwowe powierzchni drogowej emulsją asfaltową pkt 5.6. 1650 m<sup>2</sup>,

- c) ST D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne pkt 5.5 1650 m<sup>2</sup> + wykonanie odcinka próbnego dla poboczy o pow. 338 m<sup>2</sup>,
- d) ST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pkt 5.5.,
- e) ST D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa pkt 5.6. 1350 m<sup>2</sup>,
- f) ST D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza pkt 5.6. 1350 m<sup>2</sup>.

Lokalizacja odcinka próbnego w sąsiedztwie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi w odległości do 1 km.

#### **4. Przebudowa drogi gminnej nr 070266C w Czystochlebiu:**

- a) ST D.04.02.02 Warstwa odsączająca pkt 5.3. 1870 m<sup>2</sup>,
- b) ST D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pkt 5.3.,
- c) ST D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pkt 5.5. 1790 m<sup>2</sup>,
- d) ST D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego pkt 5.6. 1200 m<sup>2</sup>.

Lokalizacja odcinka próbnego w sąsiedztwie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi w odległości do 1 km.

#### **5. Przebudowa dróg gminnych relacji Pływaczewo-Pigża:**

- a) ST D.04.02.02 Warstwa odsączająca pkt 5.3. 880 m<sup>2</sup>,
- b) ST D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pkt 5.3.,
- c) ST D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pkt 5.5. 820 m<sup>2</sup>,
- d) ST D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego pkt 5.6. 550 m<sup>2</sup>.

Lokalizacja odcinka próbnego w sąsiedztwie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi w odległości do 1 km.

#### **6. Przebudowa drogi gminnej nr 070314C w Pływaczewie:**

- a) ST D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające pkt 5.4. 1650 m<sup>2</sup>,
- b) ST D.04.03.01a Oczyszczenie, skropienie warstwy konstrukcyjnej. Połączenie międzywarstwowe powierzchni drogowej emulsją asfaltową pkt 5.6. 1650 m<sup>2</sup>,
- c) ST D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne pkt 5.5 1650 m<sup>2</sup>,
- d) ST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pkt 5.5.,
- e) ST D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna pkt 5.6. 1350 m<sup>2</sup>,
- f) ST D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza pkt 5.6. 1350 m<sup>2</sup>.

Lokalizacja odcinka próbnego w sąsiedztwie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi w odległości do 1 km.

#### **7. Przebudowa drogi gminnej nr 070323C Zieleń-Małe Radowiska:**

- a) ST D.04.02.02 Warstwa odsączająca pkt 5.3. 1870 m<sup>2</sup>,
- b) ST D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pkt 5.3.,
- c) ST D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pkt 5.5. 1790 m<sup>2</sup>,
- d) ST D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego pkt 5.6. 1200 m<sup>2</sup>.

Lokalizacja odcinka próbnego w sąsiedztwie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi w odległości do 1 km

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Ryńsk

/-/

Władysław Łukasik