


SKRZYŻOWANIE Z GAZOCIĄGIEM DN 700
SKALA 1:25



8cm	kostka brukowa bet, szara i czerwona
4cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	warstwa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 [mm]
10cm	warstwa żwirowo- piaskowa stab. cem. o RM=2,5 MPa
37cm	RAZEM

5cm	warstwa ścierna MMA dla KR3
7cm	warstwa wiążąca MMA dla KR3
20cm	warstwa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 [mm]
15cm	warstwa żwirowo- piaskowa stab. cem. o RM=2,5 MPa
10cm	warstwa mrozoodporna z piasku
57cm	RAZEM

<div><div></div><div>PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl</div></div>			
Projekt: "Przebudowa ul. Gawrzyłowskiej na działach nr ew. 1207/5, położonych w Dębicy obręb 4"			
Inwestor:	GMINA MIASTA DĘBICA UL. RATUSZOWA 2, 39-200 DĘBICA		
Lokalizacja:	ul. Gawrzyłowska dz.1207/5 obręb 4		
Przedmiot rysunku:	SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM DN700		Skala: 1:25
Projektował	mgr inż. Gabriel Sowa	branża	data: 09.2021
Nr uprawnień	upr. proj. K - 69/01	DROGOWA	
Sprawdził		branża	nr proj./2021
Nr uprawnień			
Projektował		branża	Nr rys. Z9.2
Nr uprawnień			
Sprawdził		branża	
Nr uprawnień			