

PRZEBUDOWA UL. GAWRZYŁOWSKIEJ
SKALA 1:500

LEGENDA:
KD–GTN - istn. studnia Ø1000
KD–1 dw. KD–1 proj. studnia Ø1000
KD–GTN DO KD–1 rura Ø300 L=502,[m]
KD–1 DO KD–2 rura Ø301 L=118,[m]
KD–2 DO KD–3 rura Ø301 L=44,4[m]
KD–3 DO KD–4 rura Ø301 L=50,0[m]
KD–4 DO KD–5 rura Ø301 L=53,5[m]
KD–5 DO KD–6 rura Ø301 L=50,0[m]
KD–6 DO KD–7 rura Ø301 L=50,0[m]
KD37 DO KD–9 rura Ø300 L=52,0[m]
KD–9 DO KD–8 rura Ø301 L=47,8[m]
KS–1– proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 1,5[m]
KS–2– proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 4,5[m]
KS–3– proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 3,5[m]
KS–4– proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 3,6[m]
KS–5– proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 1,6[m]
KS–6– proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 3,7[m]
KS–7– proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 2,6[m]
KS–8– proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 3,6[m]
KS–9– proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 3,0[m]
KS–10–proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 2,7[m]
KS–11–proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 3,0[m]
KS–12–proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 3,7[m]
KS–13–proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 2,8[m]
KS–14–proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 6,6[m]
KS–15–proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 2,5[m]
KS–16–proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 1,5[m]
KS–17–proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 2,5[m]
KS–18–proj. kratka ściekowa z przykanalikiem Ø150 L= 5,5[m]
KŚp/3k2–1 – do KŚp/3k2–8 – kanał technologiczny L=43K[mb]

- proj. krawężnik drogowy 15*30 L=902 [mb]
- proj. obrzeże drogowe 8*30 L=902 [mb]
- proj. nawierzchnia asfaltowa P =2050[m²]
- proj. nawierzchnia zjazdów P= 280[m²]
- proj. nawierzchnia chodnika P=580[m²]
- granica pasa drogowego drogi gminnej

Licencja nr
GK.I.6642.1.1910.2020_1803_CL1

KSZTAŁT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY					
Nazwa i adres obiektu:	Przebudowa ul. Gawrzyłowskiej na działce 120/15, obr. 0004 m. Dębica				
Inwestor:	GMINA MIASTA DĘBICY UL. RATUSZOWA 2, 39-200 DĘBICA				
Temat:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
Branża	Funkcja:	Imię,nazwisko, nr uprawnień	Podpis		
Drogowa	Opracował	Jacek BLICHARZ		Nr rys. 1	
				Data 07.2020	
				Skala 1:500	