

Modernizacja drogi gminnej "Kolonja Górna" w Libuszy o długości 340mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - Skrajnia drogi 0,70*340,00*2	m2	476,000
			m2	476,000
2	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 5cm  3,60*4,60 3,60*1,20 112,00	m2	16,560
			m2	4,320
			m2	112,000
		razem	m2	132,880
3	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu  3,60*340,00 132,88	m2	1.224,000
			m2	132,880
		razem	m2	1.356,880
4	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym 48,00	t	48,000
			t	48,000
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.356,880
6	KNNR 6 0308/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	1.356,880
7	Kalkulacja indywidualna	Położenie siatki wzmacniającej nawierzchnie  3,60*340,00	m2	1.224,000
		razem	m2	1.224,000
8	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.356,880
9	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.356,880
10	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm - Pobocza i zjazdy 0,50*340,00*2 6,50*3,50*4 3,20*4,50*2 45,00*4,00	m2	340,000
			m2	91,000
			m2	28,800
			m2	180,000
		razem	m2	639,800
11	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III 60,00*0,30*0,60 36,00	m3	10,800
			m3	36,000
		razem	m3	46,800
12	Kalkulacja indywidualna	Regulacja studni wraz z dostosowaniem do nawierzchni	kpl	2,000