

KOMENDA POWIATOWA W PRZYSUSZE

Siedziba Powiatowej Komendy w Przysusze adres Plac 3-go Maja 8 umiejscowiona na działce o powierzchni 1136 m², składa się z dwóch budynków połączonych ze sobą. Budynek stary wybudowany w 1960 roku, rozbudowa nowej części zakończyła się w 2008 roku. Roboty remontowe obejmują oba budynki i głównie sprowadzą się do odmalowania pomieszczeń.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

CPV – 45453000-~~f~~Roboty renowacyjne i remontowe

1. Budynek stary częściowo podpiwniczony powierzchnia użytkowa 615,01 m²

- piwnice zakres prac:

kotłownia ze względu na brak izolacji ścian przyjęto wykonanie częściowo iniekcję krystaliczną ścian i wymianę około 50 % tynków + roboty malarskie. W pozostałych pomieszczeniach założono odnowienie malowania ścian i malowanie drzwi stalowych.

- parter założono odmalowanie wszystkich pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych. Przyjęto na korytarzach i w poczekalni wykonanie lamperii z farby emulsyjnej kolor do uzgodnienia wysokości do 2,0m. Kolorystyka sufitów emulsja biała ściany we wszystkich pomieszczeniach emulsja kolor szarości do uzgodnienia z użytkownikiem. W pomieszczeniu w.c. przyjęto wymianę drzwi łazienkowych z samozamykaczem 1 szt.

- I piętro zakres prac jw. dodatkowo zaplanowano wykonanie ścianki z płyt gips.-karton na korytarzu ocieplenie wełna mineralna + drzwi pełne zamykane na wkładkę.

- II piętro roboty malarskie pomieszczeń w technologii jw.

Malowanie klatek schodowych z lamperią, malowanie balustrad schodowych, lakierowanie pochwytów drewnianych.

2. Budynek nowy powierzchnia użytkowa 707 m² niepodpiwniczony.

- parter tylko w części PDOZ założono odmalowanie sufitu w pomieszczeniu kuchni.

- I, II, piętro korytarze roboty malarskie w technologii j.w. na I piętrze przyjęto wymianę 2 sztuk drzwi do łazienek z samozamykaczem na II piętrze 1 sztukę.

Budynek jest obiektem czynnym całodobowo w związku z tym zamawiający nie będzie mógł udostępnić całego frontu robót. Każdorazowo należy z użytkownikiem na bieżąco ustalać zakres prac. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę robót ewentualne prace polegające na przesuwaniu mebli czy ich zabezpieczenie.

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

Janek Bartkowiak
upr. Nr WBP-II-K-8386/RA/135/93
MAZ/BO/4171/01