

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz gospodarczego z ogrodzeniem wraz z rozbiórką budynku gospodarczego

Lokalizacja: ul. Sierakowska 24, 64-514 Wronki
Dz. nr ewid. 1135

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wronki
64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Rozbiórka budynku gospodarczego		
1	10	KNR 404-05-08-05-00	Rozebranie pokrycia dachu z dachówki włóknobetonowej	m ²	10,164
1	20	KNR 404-04-03-04-00	Rozebranie więźb dachowych prostych	m ²	10,164
1	30	KNR 404-01-02-02-00	Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	6,528
1	40	KNR 404-03-01-08-00	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego grub ponad 15 cm	m ³	3,239
1	50	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	10,275
1	60	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji materiałów z rozbiórki)	m ³	10,275
1	70	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką, KROTNOŚĆ=4	m ³	10,275
2			Elewacja budynku gospodarczego oraz ogrodzenie		
2	80	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	50,047
2	90	KNR 404-05-09-01-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu	m ²	20,345
2	100	KNR 404-04-03-02-00	Rozebranie deskowania dachu	m ²	20,345
2	110	KNR 202-04-10-01-10	Deskowanie połaci dachowych tarcią	m ²	20,345
2	120	KNR 202-05-27-01-50	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe	m ²	20,345
2	130	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekaną	m ²	4,755
2	140	KNR 202-15-10-05-00	Malowanie obróbek blacharskich	m ²	4,470
2	150	KNR 202-15-10-05-00	Oczyszczenie i malowanie bramy wjazdowej analogia	m ²	12,189
2	160	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	3,000
2	170	KNR 202-10-15-01-00	Ościeżnice drewniane zewnętrzne	metr	15,330
2	180	KNR 202-10-15-04-00	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zapleczy	m ²	5,928
2	190	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie luźnych tynków na ścianach (przyjęto 10% powierzchni)	m ²	5,005
2	200	KNR 401-07-25-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych (przyjęto 10% powierzchni)	m ²	5,005
2	210	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	50,047
2	220	KNR 202-09-26-01-50	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	50,047
2	230	KNR 202-09-26-03-50	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego	m ²	50,047
2	240	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie farbą elewacyjną	m ²	50,047
2	250	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji materiałów z rozbiórki)	m ³	0,964

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	260	KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym, KROTNOŚĆ=4	m ³	0,964
3	Dach budynku mieszkalnego				
3	270	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	21,290
3	280	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	26,140
3	290	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	22,130
3	300	KNR 404-05-09-01-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu	m ²	35,231
3	310	KNR 404-04-03-02-00	Rozebranie deskowania dachu	m ²	35,231
3	320	KNR 202-04-10-01-10	Deskowanie połaci dachowych tarcicą	m ²	35,231
3	330	KNR 202-05-27-01-50	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe	m ²	35,231
3	340	KNR 202-05-34-02-00	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną - jednowarstwowe	m ²	107,935
3	350	KNR 202-05-07-02-00	Różne obróbki z blachy tytan-cynk	m ²	22,130
3	360	KNR 202-05-09-04-00	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk	metr	26,140
3	370	KNR 202-05-11-02-00	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk	metr	21,290
3	380	Kalk. własna	Demontaż kratki wentylacyjnej i wykonanie pionu wentylacyjnego wewnątrz pomieszczeń z wyprowadzeniem ponad dach	kmpl	1,000
3	390	KNR 202-05-26-02-50	Osadzenie okna w połaci dachowej	szt	1,000
4	Stolarka budynku mieszkalnego				
4	400	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	3,000
4	410	KNR 202-12-03-01-01	Drzwi stalowe pełne do 2 m ²	m ²	5,400
4	420	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	9,000
4	430	KNR 202-10-15-01-00	Ościeżnice drewniane zewnętrzne	metr	26,000
4	440	KNR 202-10-15-04-00	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zapleczy	m ²	8,992
4	450	KNR 202-10-05-05-00	Okno drewniane jednoszybowe	m ²	0,840
4	460	KNR 202-10-05-05-00 analogia	Okno drewniane jednoszybowe z okiennicą	m ²	0,800
4	470	KNR 202-10-23-03-50	Okno PCV	m ²	0,810
4	480	Kalk. własna	Wymiana pokrycia z poliwęglanu	m ²	7,000
4	490	KNR 202-06-09-01-00 analogia	Styropapa z warstwą spadkową	m ²	1,303
4	500	KNR 202-05-34-02-00	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną - jednowarstwowe	m ²	1,303
4	510	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie drabiny	m ²	2,700
4	520	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,048
5	Elewacja				
5	530	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	336,641
5	540	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie luźnych tynków na ścianach (przyjęto 10% powierzchni)	m ²	33,664
5	550	KNR 401-07-25-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych (przyjęto 10% powierzchni)	m ²	33,664
5	560	Kalk. własna	Wykonanie obudowy istniejących elementów inst. sanit. ze styropianu, warstwy siatki i tynku	kmpl	1,000
5	570	Kalk. własna	Wymiana rury odpływowej	kmpl	1,000
5	580	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	336,641
5	590	KNR 202-09-26-01-50	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	336,641

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
5	600	KNR	202-09-26-03-50	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego	m ²	336,641
5	610	KNR	202-25-28-01-03	Malowanie farbą elewacyjną	m ²	336,641
5	620	KNR	404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji materiałów z rozbiórki)	m ³	1,714
5	630	KNR	404-11-01-06-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym, KROTNOŚĆ=4	m ³	1,714
<hr/>						
6	Nawierzchnie z kostki betonowej					
6	640	KNR	404-03-01-07-00	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego grub do 15 cm	m ³	1,750
6	650	KNR	231-08-07-03-00	Rozebranie nawierzchni z kostki	m ²	10,000
6	660	KNR	201-03-10-01-00	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 1-2	m ³	7,272
6	670	KNR	202-06-07-03-00 analogia	Izolacja z folii kubełkowej	m ²	7,272
6	680	KNR	231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm	metr	21,390
6	690	KNR	231-04-02-04-00	Ława pod obrzeże	m ³	0,856
6	700	KNR	231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	17,500
6	710	KNR	231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej (kostka z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10,000
6	720	KNR	404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji materiałów z rozbiórki)	m ³	1,750
6	730	KNR	404-11-01-06-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym, KROTNOŚĆ=4	m ³	1,750

mgr inż. arch. Szymon Kałużński
 uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
 nr 55/WPOKK/2017

