


SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYRÓNAWCZYCH



LEGENDA:

	UZIAM FUNDAMENTOWY PFeZn25x4 ~80 m
	ZŁĄCZE KONTROLNE W PUSZCE PROBIERCZEJ ELEWACYJNEJ LUB GRUNTOWEJ - 4 kpl
	WYPROWADZENIE DO PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH (WYKORZYSTAĆ SŁUPY KONSTRUKCYJNE)

- Uziom fundamentowy wykonać bednarką stalową gołą Fe 25x4;
- Wszystkie wyprowadzenia: do ZK, do połączenia z GSW, do połączeń poza fundamentem wykonać bednarką stalową ocynkowaną PFeZn 25x4.
- Bednarkę układać na sztorc (pionowo) - dopuszcza się układanie poziomo, jeśli będzie to uzasadnione warunkami montażu;
- Bednarkę do zbrojenia przymocować przewodzącym drutem co ~2 m (połączenia odcinków bednarki i/lub odgałęzień wykonać przez spawanie na zakładkę min. 30 mm);
- Połączenia GSW z uziomem fundamentowym połączyć poprzez spawanie na zakładkę. Długość spawu min. 30 mm. Miejsce spawu zabezpieczyć antykorozyjnie np.abizolem lub innym podobnym środkiem (tylko miejsce spawu);
- Otulina betonu winna wynosić minimum 5 cm wokół uziomu fundamentowego i mieć dobrą styczność z gruntem;
- Niedopuszcza się stosowania betonu wodoszczelnego pod uziomem fundamentowym oraz izolacji poziomej;
- Stosować złącza kontrolne ZK w puszkach probierczych n/t lub do gruntu;

ORIENTACJA :



LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

PB : xx : xx : xx : xx

nr rysunku	nr rewidz	arkusz rysunku
kod branży	nr rysunku	
faza projektu		

Jednostka projektowa:

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jonkowo Gdańskie

MONOLIT
BUDOWNICTWO

Inwestor:

GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

Inwestycja:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłowo

Adres:

ul. Żuławska, 82-100 Nowy Dwór Gd.,
działka nr 154, obręb: Orłowo 0011,
jednostka ewidencyjna: Nowy Dwór Gdański

Przedmiot:

UZIOM FUNDAMENTOWY

Spec.:

Elektryczna

Faza:

Projekt Techniczny

Sanitarna:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. Leszek Konkol

POM/0008/POOE/13

Sprawdzający:

Data:

03.2024

Skala:

1:100

Numer rysunku:

PTW:E:03.R00:A3

Nr strony:

21

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w jakiegokolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)