

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica

Kruszwica, dnia 28.02.2023 r.

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.6.2023

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lutego 2023 r. do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w trybie **podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150808C Sukowy – Chrosno – DP2586C”**.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących postępowania o nr PIFZ-Z.271.6.2023.

Pytanie 1:

Proszę o informacje odnośnie pozycji 1.4.1 przedmiaru: proszę o podanie wymiarów włązów, pierścieni i pokryw jakie mają być zastosowane.

Odpowiedź na pytanie 1:

Do wyceny należy przyjąć pokrywy oraz pierścienie odciążające dla studni o śr. 1200 mm, włązy klasy D 400.

Pytanie 2:

Proszę o podanie wymiarów (do jakiej wysokości) nasyp w pozycji 2.2.1 i czy ma być on wykonany z materiału z robót ziemnych?

Odpowiedź na pytanie 2:

Miejsce wykonania nasypów oraz ich ilość należy odczytać z tabeli robót ziemnych oraz przekrojów poprzecznych załączonych do dokumentacji technicznej. Materiał do wykonania nasypów powinien spełniać wymogi zawarte w specyfikacji technicznej nr D-02.03.01. Przydatność gruntu z wykopu do wbudowania w nasyp powinien ocenić wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia, że grunt z wykopu nie spełnia wymogów, należy zakupić odpowiedni materiał.

Pytanie 3:

Do pozycji 3.3.1 czy na podbudowę można zastosować kruszywo miękkie, np. wapienne czy ma być twarde?

Odpowiedź na pytanie 3:

Kruszywo do wykonania warstwy podbudowy powinno spełniać wymogi zawarte w specyfikacji D-04.04.02 pkt 2.3.2.

Pytanie 4:

Na czym polega przebudowa hydrantu w pozycji 8.1.1. ?

Odpowiedź na pytanie 4:

Przebudowa hydrantu polega na zakupie nowego kompletnego zestawu zgodnie z załączonym schematem oraz montażem w km 2+484 poza skrajnią drogową. Hydrant z demontażu należy przekazać do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy.

Zamawiający

BURMISTRZ KRUSZWICY

Dariusz Witczak