

## OPIS ZAKRESU ROBÓT

### **Lokalizacja robót:**

Klatki schodowe budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz hale garażowe w Poznaniu przy ul.:

- Sikorskiego 12AB,
- Sikorskiego 13,
- Robocza 21AB,
- Robocza 17A-C,
- Murawa 33A,
- Murawa 35,
- Folwarczna 22A-D, 23A-D, 24, 25A-F, 26AB, 30A-E, 31A-C, 32A-D, 33A-D, 34, 35, 36, 37A-C, 38A-E.

### **Zakres robót:**

Wymiana obecnych opraw oświetleniowych na klatkach schodowych i w halach garażowych na nowe oprawy oświetleniowe ze źródłem światła:

- LED SMD typu CORSO LED SMD 12-NW w łącznej ilości 610 sztuk,
- dwufunkcyjne z systemem awaryjnym typu PRIMOS II AR AT 1J LED w łącznej ilości 16 sztuk,
- KANLUX DICHT 4LED N236/PS z świetlówką LED T8 20W w łącznej ilości 108 sztuk.

Przy demontażu starych opraw oświetleniowych należy w ofercie cenowej uwzględnić roboty pomocnicze w zakresie wykonania drobnych wyprawek tynkarsko malarskich w obrysie demontowanych lamp oraz utylizację zdemontowanych opraw wraz z źródłami światła.

### **Uwagi:**

W ofercie cenowej należy uwzględnić wszelkie składniki cenotwórcze składające się na wartość końcową oferty.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

Wymagany minimalny okres gwarancji = 24 miesiące.

Termin realizacji 30 dni od daty podpisania umowy.