

Okonek, dnia 04.04.2024 r.

Znak sprawy: ITRiŚ.271.4.2024.ZP

ZAWIADOMIENIE Nr 9

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://Platformazakupowa.pl/okonek>

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap.

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2024/BZP 00236513/01 z dnia 08.03.2024 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Brak zbrojenia swobodnych krawędzi ścian i płyt (krawędzie płyt i przy otworach) oraz zbrojenia prostopadłego do dwusiecznej naroży otworów dotyczy projekt wykonawczy przebudowy (modernizacji) i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku - tom K: rys. 2/3, 2/4, 4/2, 4/3, 5/2. Prosimy o weryfikację i potwierdzenie prawidłowości rozwiązania lub uzupełnienie o rysunki zamienne wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej.

Odp.

Nie ma potrzeby dozbrajania swobodnych krawędzi płyt - dotyczy rysunków 2/3, 2/4, 4/2, 5/2. Należy dozbroić naroża otworów płyty górnej obiektu POF rys. 4/3 – zmieniona wersja rysunku - w załączeniu.

2. W przedmiarze PP 03 Tom K poz. 140 wskazane jest ocieplenie styropianem XPS gr. 50 mm z wykończeniem tynkiem strukturalnym, natomiast w projekcie tom K rys. 1/l jest styropian bez wymagań gr. 100mm i brak informacji o wykończeniu. Prosimy o jednoznaczne określenie rozwiązania wykończenia ścian elewacji obiektu KSO.

Odp.

Do ocieplenia ścian elewacji KSO należy użyć styropianu XPS gr.100 mm z tynkiem strukturalnym.

3. Projekt wykonawczy II etapu nr 039/PW/24 zagospodarowanie terenu str. 5 wskazuje na grubość drutu ogrodzenia fi 4mm, natomiast STWIOR ST-09.02 str.3 wskazuje na 5 mm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymagań materiałowych.

Odp.

Propozycja odpowiedzi: grubość drutu ogrodzenia przyjmąć zgodnie z zapisem w STWIOR ST - 09.02 **fi 5 mm**

4. Proszę o informację w czym zakresie jest opróżnienie poletek osadowych. Czy w trakcie prowadzenia robót Zamawiający posiada inne miejsce składowania osadu?

Odp.

W związku z realizacją I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Okonku, budowa KSO będzie mogła być realizowana od dnia 1.01.2025 r. Nie posiadamy innego miejsca składowania osadu. Całkowita likwidacja poletek osadowych będzie mogła nastąpić po uruchomieniu technologii odwadniania.

Burmistrz Okonka

Andrzej Jasiłek

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).