

## PRZEDMIAR

**Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka”**

### ROBOTY MELIORACYJNE

L.p.	Numer STWiORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka			Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
CPV	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę					
	<b>01.01.01.00</b>	<b><u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u></b>					
1	<b>01.01.01.22</b>	<b>Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub podgórskim</b>	km		6,110		0,00
1.1		Wyznaczenie w terenie pagórkowatym przebiegu sytuacyjno-wysokościowego trasy drogowej, rowów oraz usytuowania wszelkich obiektów inżynierskich.	km	6,110			
	<b>01.02.01.00</b>	<b><u>Usunięcie drzew lub krzaków</u></b>					
2	<b>01.02.01.11a</b>	<b>Karczowanie drzew o średnicy 10+35cm</b>	szt.		498		0,00
2.1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 10+35cm oraz ułożenie dłużyc pochodzących z wycinki bezpośrednio na działkach sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	498			
3	<b>01.02.01.11b</b>	<b>Karczowanie pni drzew o średnicy 10+35cm</b>	szt.		205		0,00
3.1		Karczowanie drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy 10+35cm , - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	205			
4	<b>01.02.01.12</b>	<b>Karczowanie drzew o średnicy 36+55cm</b>	szt.		75		0,00
4.1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 36+55cm wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	75			
5	<b>01.02.01.12</b>	<b>Karczowanie pni drzew o średnicy 36+55cm</b>	szt.		110		0,00
5.1		Karczowanie pni drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy 36+55cm, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	110			
6	<b>01.02.01.13</b>	<b>Karczowanie drzew o średnicy ponad 55cm</b>	szt.		13		0,00

L.p.	Numer STWiORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka			Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość		
6,1		Karczowanie drzew obejmujące: - ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy ponad 55cm wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	13			
7	01.02.01.13	<b>Karczowanie pni drzew o średnicy ponad 55cm</b>	szt.		53		0,00
7,1		Karczowanie pni drzew obejmujące: - karczowanie pni o średnicy ponad 55cm, - usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, - załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiałów pochodzących z karczowania, względnie spalenie na miejscu drobnej pozostałości po wykarczowaniu, - zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu.	szt.	53			
8	01.02.01.22	<b>Karczowanie krzaków i poszycia</b>	ha		0,430		0,00
8,1		Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia wraz z: - załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiałów pochodzących z karczowania, względnie spaleniem na miejscu drobnej pozostałości po karczowaniu, - zasypaniem dołów po karczowaniu i uprzątnięciem terenu.	ha	0,430			
	01.02.02.00	<b><u>Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny</u></b>					
9	01.02.02.14a	<b>Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm - roboty zasadnicze</b>	m2		5405,0		0,00
9,1		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przewiezieniem na plac składowy (odkład) w obrębie budowy (średnia grubość humusu około 30cm) w celu wykorzystania do humusowania skarp i dna rowów lub w miejsca przewidziane do rekultywacji i zasypania zgodnie z załącznikiem z analizy robót ziemnych oraz tabelą dróg i rekultywacji lub załadunek i transport nadmiaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budowy.	m2	5405,0			
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:							0,00
	02.00.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
CPV	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
	02.01.01.00	<b><u>Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.</u></b>					
10	02.01.01.16	<b>Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku i jego zagospodarowaniem/utylizacją</b>	m3		968,0		0,00
10,1		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI wraz z załadunkiem, transportem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m3	968,0			
Razem ROBOTY ZIEMNE:							0,00
	03.00.00.00	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
CPV	45231000-5	Roboty budowlane W zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych					
	03.03.01.00	<b><u>Sączki podłużne</u></b>					
12	03.03.01.26a	<b>Sączki podłużne z kruszywa naturalnego o średnicy 125mm</b>	m		389		0,00
12,1		Wykonanie drenów z kruszywa naturalnego z rurą drenarską owiniętą geowłókniną separacyjno-filtracyjną, obejmującym: - ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, - ułożenie rurki drenarskiej PVC średnicy 125mm, - ułożenie i zagęszczenie kruszywa naturalnego 8-16mm, - trwałe zamknięcie geowłókniny.	m	389			
13	03.03.01.26b	<b>Sączki podłużne z kruszywa naturalnego o średnicy 125mm - wyloty</b>	szt.		4		0,00
13,1		Wykonanie wylotu drenarskiego do odbiornika z rury PVC o długości 1,0m i średnicy 125mm	szt.	4			

L.p.	Numer STWIORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka			Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość		
Razem ODWODNIENIE:							0,00
	06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
CPV	IA05-1	Prace wykończeniowe					
	06.01.01.00	Umocnienie skarp, rowów i ścieków					
11	06.01.01.44	Umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi	m2		735,0		0,00
11,1		Umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi o wym. 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10cm wraz z uzupełnieniem otworów w ww. płytach kruszywem łamanym 0+31,5mm o ciągłym uziarnieniu (na pełną grubość 10cm), zgodnie z dokumentacją projektową.	m2	735,0			
27	06.01.01.47	Umocnienie skarp i dna rowów narzutem kamiennym	m2		545,0		0,00
27,1		Umocnienie skarp i dna rowów narzutem kamiennym o wym. 16-20cm na betonie C8/10 (B10) o gr. 10-14cm i na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (1:2), zgodnie z dokumentacją projektową.	m2	545,0			
29	06.01.01.48	Umocnienie skarp narzutem kamiennym	m2		190,0		0,00
29,1		Umocnienie skarp rzeki/cieku narzutem kamiennym o minimalnej średnicy 50cm	m2	190,0			
	06.04.01.00	Rowy					
13	06.04.01.21	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu	m		2808,00		0,00
13,1		Oczyszczenie rowów z namułu o grubości ok. 30cm z profilowaniem skarp i dna rowu, wraz z załadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją namułu.	m	2808,00			
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:							0,00 zł
RAZEM KOSZT ROBÓT MELIORACYJNYCH:							0,00 zł
PODATEK VAT 23 %							0,00 zł
KOSZTORYS RAZEM							0,00 zł