

KOSZTORYS OFERTOWY						
BUDOWA DROGI GMINNEJ OD KM 0+000,00 DO 0+192,90 W MIEŚCIE ROPCZYCE WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ						
Poz.	Podstawy [Nr WWIORE/ SP/CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość netto
I						
KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ OGÓLNYCH KONTRAKTU						
A						
SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU						
x	00.00.00	Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych				
1.1	00.00.00	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	ryczałt	1,00		
1.2	00.00.00	Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu robót) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robót	ryczałt	1,00		
1.3	00.00.00	Koszt dostosowania się do pozostałych wymagań Warunków Kontraktu, Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych DM.00.00.00 oraz szczegółowych STWiORB. Koszty spełnienia wymagań zarządców/właścicieli istniejących sieci zgodnie z załączonymi do dokumentacji technicznej uzgodnieniami, decyzjami i warunkami technicznymi.	ryczałt	1,00		
						RAZEM [A]:
OGÓLEM [I] PRACE PROJEKTOWE I KOSZTY OGÓLNE:						
II						
ROBOTY DROGOWE: BUDOWA DROGI GMINNEJ						
B						
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne						
x	00.00.00 01.01.01	Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
2.1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejących i projektowanych sieci podziemnych. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji. Odtworzenie przebiegu istniejącego pasa drogowego (I.P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi, stabilizacją pasa słupkami betonowymi po zakończeniu robót.	ryczałt	1,00		
	01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków				
2.2	01.02.01.22	Usunięcie zakrzaceń karczowanie roślinności niskiej w obrębie projektowanego pasa drogowego	m ²	100,00		
x	01.02.02	Zdjęcie humusu darniny				
2.3	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną do późniejszego częściowego wykorzystania	m ²	2 242,50		
2.4	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych monolitycznych	m	35,00		
						RAZEM [B]:
C						
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby						
x	02.00.00	Wykonanie wykopów / nasypów w gruntach I-V kat.				
3.1	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z możliwością częściowego wykorzystania	m ³	142,10		
3.2	02.02.03	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu	m ³	15,00		
3.3	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z dokopu	m ³	1 430,06		
						RAZEM [C]:
D						
SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów						
x	03.01.01	Przepusty stalowe z blachy falistej ocynkowanej				
4.1	03.01.02.12	Wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej o przekroju eliptycznym	kpl.	1,00		
x	03.02.01	Kanalizacja deszczowa				
4.2	03.02.01.23	Wykonanie przykanalików deszczowych z rur PP Dn200 łączonych na wcisk wraz z wykopem, wykonaniem podsypki, obsypką i zasypaniem. Wykonanie próby szczelności kanałów deszczowych Dn200.	m	20,00		
4.3	03.02.01.41	Wykonanie studzienek ściekowych z kregów betonowych o średnicy ø50cm, z wpustem żeliwnym klasy D400	szt	2,00		
						RAZEM [D]:
E						
SST 04.00.00 PODBUDOWY - JEZDNIA DROGI GMINNEJ CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg						
x	04.00.00	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
5.1	04.00.01.15	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I-VI, głębok. koryta ok 25 cm	m ²	745,20		
x	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
5.2	04.03.01.13 04.03.01.23	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m ²	1 612,00		
x	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
5.3	04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm - jezdnia i skrzyżowanie	m ²	1 720,00		

x	04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
5.4	04.05.01.11	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu, gr. w-wy 40cm - jezdnia i skrzyżowanie	m ²	2 246,00		
5.5	04.07.01.18	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, gr. w-wy 7cm.	m ²	1 645,00		
RAZEM [E]:						
F	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
6.1	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm na jezdni drogi gminnej wraz z skrzyżowaniem	m ²	1 611,00		
6.2	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm na jezdni drogi gminnej wraz z skrzyżowaniem	m ²	1 582,00		
RAZEM [F]:						
G	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.00.00	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
7.1	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	1 199,00		
7.2	06.01.10.10	Umocnienie skarp brukiem kamiennym na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	50,00		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
7.3	06.03.01.32	Umocnienie poboczy kruszywem o gr. w-wy śr. 10cm	m ²	220,00		
RAZEM [G]:						
H	SST 07.00.00 CPV 45233000-9	OZNAKOWANIE DROG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	07.01.01	Oznakowanie poziome				
8.1	07.01.10	Wykonanie malowania oznakowania poziomego	ryczałt	1,00		
x	07.02.01	Oznakowanie pionowe				
8.2	07.02.42	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - słupki nowe	szk.	1,00		
8.3	07.02.01.45	Przymocowanie tarcz do słupków - znaki nowe	szk.	1,00		
RAZEM [H]:						
I	SST 08.00.00 CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	08.01.01	Krawężniki betonowe				
9.1	08.01.01.11	Wykonanie krawężników betonowych monolitycznych o wymiarach szer. min 20 cm.	m	153,00		
RAZEM [I]:						
OGÓLEM [II] ROBOTY DROGOWE:						
IV	PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ - BRANŻA TELETECHNICZNA -					
K	SST 01.00.00 CPV 45232300-5	BUDOWA PODZIMNYCH KANALIZACJI KABLOWYCH				
10.1	01.00.00	Budowa kanału technologicznego zgodnie z dokumentacją branżową	ryczałt	1,00		
RAZEM [K]:						
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT [I+II+III+IV+V]:						
PODATEK VAT 23%:						
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO:						