

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m. Grzebienisko - utwardzenie płytami betonowymi typu PDTP
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: m. Grzebienisko

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Przebudowa drogi gminnej w m. Grzebienisko - utwardzenie płytami betonowymi typu PDTP				
1.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,470
1.1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
1.2	30	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m ³ - gruz ceglano-betonowy - ciąg główny	m ³	426,600
1.2	40	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat I-IV - zjazdy	m ³	35,250
1.2	50	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru materiału z wykopu	m ³	461,850
1.2	60	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu na hałdę - do późniejszego wbudowania	m ³	182,016
1.2	70	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru materiału z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	279,834
1.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
1.3	80	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	1322,600
1.3	90	CEN 231-01-04-05-00	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 15cm /z zakupem materiału/	m ²	1137,600
1.3	100	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9MPa gr. 20cm - zjazdy publiczne	m ²	50,000
1.3	110	CEN 231-01-14-05-00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15cm - zjazdy indywidualne	m ²	135,000
1.3	120	CEN 231-01-14-05-00	Nawierzchnia z gruzu ceglano - betonowego - materiał z korytowania /wraz z załadunkiem i dowozem z hałdy/ - ciąg główny	m ²	1137,600
1.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
1.4	130	CEN 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	38,000
1.4	140	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	2,280
1.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
1.5	150	CEN 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy publiczne	m ²	50,000
1.5	160	CEN 231-03-09-06-00	Nawierzchnia z płyt betonowych typu "PDTP" gr. 16cm	m ²	758,400