



Zn.spr.: ZG.270.1.2.2021

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn:

" **Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Radawa w km 0+560-3+075**" wpłynęło w dniu 31.03.2021 do Zamawiającego zapytanie dotyczące zapisów SWZ , na które w oparciu o art. 284 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udzielono następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

W opisie technicznych pkt. 6.3 przy określeniu nawierzchni jezdni tłuczniowej projektant nie definiuje frakcji kruszywa z jakiego ma być wykonana warstwa ścieralna. Specyfikacja techniczna D.05.02.01 (Nawierzchnia tłuczniowa), będąca częścią opracowanie projektowego, również nie określa jednoznacznie frakcji kruszywa jakie należy użyć do wykonania nawierzchni tłuczniowej. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o jednoznaczną informację dotyczącą frakcji kruszywa łamanego na wykonanie nawierzchni tłuczniowej

Odp. pytanie 1

Nawierzchnię tłuczniową należy wykonać w oparciu o zapisy zawarte w Wymaganiach technicznych WT-4 (2010) "Mieszanki niezwiązane" pkt. 2.5 Mieszanki kruszyw do nawierzchni niezwiązanych 0/31,5.

Pytanie 2

W Specyfikacji technicznej na wykonanie nasypów D.02.03.01 w punkcie 5.5.3.1 zawarte są wymagania dla gruntu do wykonania górnej warstwy nasypu : „Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności $K_{10} \geq 6 \times 10^{-5}$ m/s i wskaźniku różnoziarnistości $U \geq 5$. Zgodnie z bilansem robót ziemnych nasypy wykonane będą z gruntu z wykopu. Wnosimy o dostosowanie zapisu do rozwiązań przyjętych w projekcie i usunięcie wymagań dotyczących parametrów kruszywa do

wykonania GWN, które nie korelują w żaden sposób z gruntem pozyskanym z wykopu w ramach inwestycji.

Odp. pytanie 2

Zgodnie z dokumentacją (przedmiar robót) dopuszcza się wbudowanie w nasyp gruntów uzyskanych z wykopu.

Pytanie 3

Czy w pozycji 10.1 przedmiaru robót dotyczącej „Budowy nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni piaskiem” Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt wtórnożytkowych, rozbiórkowych z zachowaniem wszelkich parametrów technicznych jak dla płyt nowych?

Odp. pytanie 3

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie żelbetowych płyt pełnych pozyskanych z rozbiórki.

Pytanie 4

Z Projektu technicznego a także specyfikacji technicznej D.01.02.01 nie wynika jakim materiałem należy uzupełnić powstałe po usunięciu karpiny ubytki. Prosimy o informację, czy w pozycji usunięcie karpiny należy uwzględnić koszt dowozu gruntu nasypowego z dokopu?

Odp. pytanie 3

Ubytki po karpinie należy uzupełnić gruntem przewidzianym do odwozu na odkład.

Z poważaniem
Tadeusz Ogonowski
Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)

