

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA I REMONT KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W CHRZANOWIE" NA DZIAŁCE NR 1156/546 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHRZANÓW-MIASTO, OBRĘB CHRZANÓW
ADRES INWESTYCJI:	CHRZANÓW, UL. ZIELONA
NAZWA INWESTORA:	GMINA CHRZANÓW
ADRES INWESTORA:	AL. HENRYKA 20, 32-500 CHRZANÓW
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:	WOJCIECH WŁODARCZYK
DATA OPRACOWANIA:	2024-06-02

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2024-06-02

Data zatwierdzenia

## Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego	1	2
2	45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego	3	4
3	45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg	5	7
4	45453000-7	Remont budynku zaplecza	8	23
4.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe	8	14
4.2	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej	15	16
4.3	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg	17	23

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>	<b>45316100-6</b>	<b>Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego</b>			
1 d.1	KNNR 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		3,00 * 4 + 2,00 * 6	kpl.	24,000	
				RAZEM	<b>24,000</b>
2 d.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja zdemontowanym opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.		
		poz.1	szt.	24,000	
				RAZEM	<b>24,000</b>
<b>2</b>	<b>45340000-2</b>	<b>Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego</b>			
3 d.2	KNNR 6 1204-05 kalk. własna	Remont ogrodzenia, polegający na wymianie części zniszczonych paneli ogrodzeniowych metalowych powlekanych zgrzewanych o wymiarach 203 x 250 cm w kolorze zielonym, ilość przetłoczeń 4V, grubość drutu Ø 5 mm, rozmiar oczka 50x200 mm	szt.		
		60,00	szt.	60,000	
				RAZEM	<b>60,000</b>
4 d.2	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja zdemontowanym paneli ogrodzeniowych	szt.		
		poz.3	szt.	60,000	
				RAZEM	<b>60,000</b>
<b>3</b>	<b>45233142-6</b>	<b>Roboty w zakresie naprawy dróg</b>			
5 d.3	KNNR-W 3 1208-02 analogia	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - mycie kostki brukowej	m2		
		2,00 * 26,00 + 1,80 * 10,00 + 1,50 * 16,00	m2	94,000	
				RAZEM	<b>94,000</b>
6 d.3	KNNR 6 1104-02 kalk. własna	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - przełożenie kostki brukowej [założono 80% całkowitej powierzchni utwardzonej]	m2		
		poz.5 * 80%	m2	75,200	
				RAZEM	<b>75,200</b>
7 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - uzupełnienie nową kostką brukową [założono 80% całkowitej powierzchni utwardzonej]	m2		
		poz.5 * 20%	m2	18,800	
				RAZEM	<b>18,800</b>
<b>4</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Remont budynku zaplecza</b>			
<b>4.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
8 d.4.1	KNNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z wykładzin PVC	m2		
		58,020 + 91,04 * 0,15	m2	71,676	
				RAZEM	<b>71,676</b>
9 d.4.1	KNNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka wylewki cementowej o gr. 5 cm	m3		
		21,776 * 0,05	m3	1,089	
				RAZEM	<b>1,089</b>
10 d.4.1	KNNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi zewnętrznych	m2		
		1,03 * 2,08 * 6	m2	12,854	
				RAZEM	<b>12,854</b>
11 d.4.1	KNNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi wewnętrznych	m2		
		1,03 * 2,08 * 4	m2	8,570	
				RAZEM	<b>8,570</b>

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.4.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych	m3		
		poz.8 * 0,005 + poz.9 + poz.10 * 0,08 + poz.11 * 0,08	m3	3,161	
				RAZEM	3,161
13 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na wysypisko	m3		
		poz.12	m3	3,161	
				RAZEM	3,161
14 d.4.1	M.P. 2023 poz. 170107	Oплата за korzystanie ze środowiska - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106	t		
		6,500	t	6,500	
				RAZEM	6,500
<b>4.2</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
15 d.4.2	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi D1 - drzwi zewnętrzne, stalowe, płaszczone, kolor grafitowy RAL 7024, zamek pojedynczy, współczynnik U 1,3 W/m2K	m2		
		1,03 * 2,08 * 6	m2	12,854	
				RAZEM	12,854
16 d.4.2	KNR-W 2-02 1001-08	Drzwi drewniane fabrycznie wykończone - drzwi D2 - drzwi wewnętrzne, płytowe, wypełnienie stabilizujące pełna płyta, kolor biały, zamknięcie kabinowe, kratka wentylacyjna o powierzchni czynnej 0,022 m2	m2		
		1,03 * 2,08 * 4	m2	8,570	
				RAZEM	8,570
<b>4.3</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
17 d.4.3	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		21,776	m2	21,776	
				RAZEM	21,776
18 d.4.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		58,020	m2	58,020	
				RAZEM	58,020
19 d.4.3	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		poz.18	m2	58,020	
				RAZEM	58,020
20 d.4.3	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.18	m2	58,020	
				RAZEM	58,020
21 d.4.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile wyobleniowe z PVC	m		
		91,04	m	91,040	
				RAZEM	91,040
22 d.4.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		58,020 + 91,04 * 0,15	m2	71,676	
				RAZEM	71,676
23 d.4.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.22	m2	71,676	
				RAZEM	71,676