


**Ogrodzenie boiska Skala 1:50  
przykład rozwiązania**



1. Fundament z betonu B 17,5  
wymiary: 30 x 30 x 100 cm
2. Słupki ogrodzenia, rura stalowa  $\varnothing 60 \times 5,0\text{mm}$   
długość: 4 800 mm, ocynkowana,
3. Siatka stalowa ocynkowana, powlekana PCV, gr. 4,0mm, wys. 390cm,  
oczko 6x6cm, gr. drutu stalowego ocynkowanego 2,5+2,8mm, kolor zielony
4. Brama wjazdowa, stalowa, wypełniona siatką  
dwuskrzydłowa
5. Furtka wejściowa stalowa, wypełniona siatką

**UWAGA:**

Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki, kosze, ławeczki/ oraz krztałt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

**WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH !**

**DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OGRODZEŃ SYSTEMOWYCH O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH**

Rysunek niniejszy nie może być w całość lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępowany komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

<b>KOSYDAR PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA</b> <small>39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 82, pracownia@kosydar.pl, tel. 504 126 244</small>			
<b>NAZWA INWESTYCJI:</b>	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 1605, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GNOJNICA WOLA; gm. ROPCZYCE;		
<b>INWESTOR:</b>	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krzysiego 1		
<b>ADRES OBIEKTU:</b>	działka nr ewid. 1605, m. Gnojnicza Wola, gm. Ropczyce;		
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b>	OGRODZENIE BOISKA - BRAMA Z FURTką		
<b>DATA:</b>	CZERWIEC 2015	<b>SKALA:</b>	1:50
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13 <i>Piotr Kosydar</i>		
<b>OPRACOWAŁ:</b>			
<b>BRANŻA:</b>		<b>NR RYS.</b>	8