

GMINA LUBIN
Urząd Gminy Lubin

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, tel. 76/84-03-129, tel. 84-03-157

OR.271.372024

Lubin, dnia 21.08.2024 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:

Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w zakresie budowy chodnika.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP, oraz na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.

Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: 27.08.2024 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.08.2024 r. o godz. 10:30.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.09.2024 r.

Pytanie 1. *W projekcie technicznym jak i w przedmiarze mowa jest o wykorzystaniu frezowiny. Przedmiar jednak nie zawiera pozycji frezowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.*

Pytanie 2. *Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w zakresie demontażu i ponownego montażu ogrodzenia na opisanych w projekcie posesjach.*

Odpowiedź na pytanie 1 i pytanie 2: W załączonym do postępowania przedmiarze nie ujęto działu pn.: „Prace przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórkowe”. W związku z tym, Zamawiający uzupełnia przedmiar o w/w dział, w którym m.in. wskazano pozycje przedmiarowe dotyczące frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz demontażu i montażu istniejącego ogrodzenia.

Pytanie 3. *W projekcie technicznym przewidziano zastosowanie geosiatki przeciwspekaniowej. Prosimy o podanie parametrów tej siatki.*

Odpowiedź: Siatka geotechniczna wykonana powinna być zgodnie z PN-EN 14476-2:2017-06 i być zastosowana wg. Instrukcji Technicznej ITB nr 251/2009 oraz szczególnymi wytycznymi wybranego producenta z zachowaniem wytrzymałości w obu kierunkach 150kN/m.

Pytanie 4. *W części rysunkowej projektu przewidziana jest przebudowa studni w dwóch wariantach. Nie ma jednakże tego zakresu w przedmiarach ani w części opisowej projektu. Proszę o informację, czy w zakresie jest regulacja wysokościowa, czy przebudowa studni kolizyjnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.*

Odpowiedź: W zakresie zadania jest regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacyjnych. W ofercie należy ująć wymianę włączów, na włazy szczelne, zgodnie z uzgodnieniem PGKGL Sp. z o.o. nr DTR/3555/2542/2023 z dn. 05.10.2023 r.

Pytanie 5. *Czy w poz.53 przedmiaru zakres prac polega na wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego projektowanego, czy Zamawiający przewidział w zakresie również wymianę istniejących znaków na nowe?*

Odpowiedź: Dział piąty przedmiaru dotyczy zmiany stałej organizacji ruchu drogowego, która zakłada wykorzystanie istniejących znaków drogowych do ponownego zamontowania. Oznakowanie poziome opisane jest w odrębnej pozycji przedmiaru.

Pytanie 6. *Proszę o wskazanie miejsca przyłączenia zasilania dla projektowanych słupów oświetleniowych.*

Odpowiedź: Miejsce przyłączenia zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego wskazano na planszy projektu zagospodarowania terenu (nr rys.: 3), tj. słup energetyczny nr II/5. Zamawiający dołącza również warunki przyłączenia (Warunki TAURON.pdf) do sieci TAURON Dystrybucja SA nr WP/101176/2023/O02R04 z dnia 05.10.2023 r.

Pytanie 7. *Na przekrojach konstrukcyjnych wskazana jest warstwa podbudowy z tłucznia na grubość 15 cm pod zjazdu na posesje (rys. 3), proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze.*

Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.

Pytanie 8: *Przedmiar nie uwzględnia rozbiórki poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, prosimy o wskazanie robót rozbiórkowych pod zaprojektowane wykonanie nawierzchni asfaltowe.*

Odpowiedź: W załączonym do postępowania przetargowego przedmiarze nie ujęto działu pn.: „Prace przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórkowe”. W związku z tym, Zamawiający uzupełnia przedmiar o w/w dział, w którym

m.in. wskazano pozycje przedmiarowe dotyczące frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej. Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.

Pytane 9: *Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie podwójnie pojawiających się pozycji numer 29 i 30 – ława betonowa pod krawężnik, dodatkowo powielają się pozycję na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodnik oraz zjazdu (poz. 27,28,34,35).*

Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.

Pytanie 10: *Prosimy o potwierdzenie ilości poboczy trawnikowych - 390 m²*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie trawników na pow. 390 m².

Pytanie 11: *W dokumentacji są opisane prace dotyczące usunięcia z pasa drogowego lub przebudowy istniejącego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. Proszę o określenie jakie prace Wykonawca ma wycenić, oraz proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze obejmującej te prace.*

Odpowiedź: W załączonym do postępowania przedmiarze nie ujęto działu pn.: „Prace przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórkowe”. W związku z tym, Zamawiający uzupełnia przedmiar o w/w dział, w którym m.in. wskazano pozycje przedmiarowe dotyczące demontażu i montażu istniejącego ogrodzenia Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.

Pytanie 12: *Proszę o potwierdzenie ilości 2501 m² wykonania nawierzchni asfaltowych - w dokumentacji pojawia się również mniejsza ilość asfaltu.*

Odpowiedź: Powierzchnie nawierzchni asfaltowych należy wycenić wg. przedmiaru robót tj. 2501 m².

Pytanie 13: *Proszę o wskazanie pozycji lub dodanie pozycji, obejmującej wykonanie podbudowy z betonu stabilizacji Rm=2,5 MPa na grubość 20 cm.*

Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.

Pytanie 14: *Przedmiar obejmuje wykonanie warstwy "frezoliny" na powierzchni 380 m2, natomiast w projekcie nie ma pozycji na frezowanie, prosimy o dodanie.*

Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.

Pytanie 15: *Proszę o potwierdzenie iż geosiatka ma mieć parametry 120/120 kN.*

Odpowiedź: Siatka geotechniczna wykonana powinna być zgodnie z PN-EN 14476-2:2017-06 i być zastosowana wg. Instrukcji Technicznej ITB nr 251/2009 oraz szczególnymi wytycznymi wybranego producenta z zachowaniem wytrzymałości w obu kierunkach 150kN/m.

Pytanie 16: *Ze względu na rozliczenie kosztorysowe, prosimy o dodanie pozycji obejmującej roboty pomiarowe, oraz robót ziemnych.*

Odpowiedź: Roboty pomiarowe, zgodnie z zapisami SWZ pkt XV ppkt 2 tiret 5 i 6, Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty.

Pytanie 17: *Prosimy o wskazanie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac wg. projektu organizacji ruchu tymczasowego, oraz czy Zamawiający posiada aktualne zatwierdzenie.*

Odpowiedź: Zamawiający przed przystąpieniem do robót przekaże Wykonawcy zaktualizowane zatwierdzenie dotyczące wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Pytanie 18. *Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarze knr w poz. 9 i 10 obejmują wykonanie podbudowy z pospółki pod chodnik i zjazdu, natomiast w projekcie podbudowa jest zaprojektowana z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm - inny KNR, grubości również są inne.*

Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót.

Z uwagi na konieczność uzupełnienia przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ Zamawiający dołącza nowy przedmiar robót.

z up. WÓJTA
/-/ Anna Skorupa-Hawrysz
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
/DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE /

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,
2. Wykonawcy,
3. Ref. RI,
4. aa.

Załączniki:

1. Warunki TAURON.pdf,
2. Przedmiar robót _NOWY_v1.pdf.