



Zestawienie prefabrykatów betonowych "L"

Odcinek	Długość odcinka	H	B	T1	T2
[km]	[m]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
0+000 - 0+035	39	205	140	12	15
0+035 - 0+045	10	255	175	12	25
0+045 - 0+055	10	205	140	12	15
0+055 - 0+150	95	105	70	12	12
0+150 - 0+175	25	155	105	12	12
0+175 - 0+227	52	105	70	12	12

INKOM Usługi Inżynierskie Jakub Bednarczyk
ul. Leśna 4b, 57-410 Ścinawka Średnia

Zespół
projektowy

mgr inż. Jakub Bednarczyk

Inwestor

Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda

Stadium

PW

Zadanie

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego
w Dzikowcu

Data
listopad
2022

Nr rys.

D02

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Skala
1:25