

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż/wymiana klimatyzatorów w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie.

### I. Parametry klimatyzatorów.

- a) Klimatyzator (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) – 2 kpl.  
(pomieszczenie „040” o powierzchni 120m<sup>3</sup> – pomieszczenie techniczne wymagające ciągłej, naprzemiennej pracy urządzeń).
  - Zasilanie jednofazowe ~230V, 50Hz
  - Wydajność (chłodzenie / grzanie) 5,2 / 6,3 kW
  - Pobór mocy (chłodzenie / grzanie) 1,39/1,56 kW
  - Maksymalny prąd pracy (chłodzenie / grzanie) 9,5/13,5 A
  - Klasa efektywności energetycznej A++
- b) Klimatyzator (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) – 1 kpl.  
(otwarte pomieszczenie bufetowe o powierzchni ok. 15m<sup>3</sup>)
  - Zasilanie jednofazowe ~230V, 50Hz
  - Wydajność (chłodzenie / grzanie) 2,0 / 2,5 kW
  - Pobór mocy (chłodzenie / grzanie) 0,450 / 0,555 kW
  - Maksymalny prąd pracy (chłodzenie / grzanie) 6,5/9,0 A
  - Klasa efektywności energetycznej A++

### II. Przewidywany zakres prac.

- a) Demontaż dotychczasowej jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu 040 oraz odpowiadającej jej jednostki zewnętrznej w pomieszczeniu garażu. Montaż w ich miejsce nowych urządzeń wymienionych w pkt. I lit. a), z wykorzystaniem dotychczasowej instalacji przewodowej.
- b) Montaż nowych urządzeń wymienionych w pkt. I lit. a) wraz z położeniem nowej instalacji przewodowej poprzez przebicie do istniejącego szachtu technicznego. Odległość jednostki wewnętrznej od zewnętrznej – około 25 metrów.
- c) Demontaż dotychczasowej jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu bufetu oraz odpowiadającej jej jednostki zewnętrznej w pomieszczeniu garażu. Montaż w ich miejsce nowych urządzeń wymienionych w pkt. I lit. b), z wykorzystaniem dotychczasowej instalacji przewodowej.
- d) Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania zabezpieczeń ppoż. oraz uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania wszystkich urządzeń a także wykonania kontroli szczelności.

### III. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prac

- a) Całość prac powinna być wykonana według obowiązujących przepisów, norm branżowych i wiedzy technicznej.
- b) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji zdemontowanych urządzeń oraz odpadów powstałych w trakcie realizowanych prac uwzględniając koszty z tym związane w ofercie.
- c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki działalności w miejscu wykonywanych realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie organizacji prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.
- d) Z wykonanych prac Wykonawca sporządzi protokół powykonawczy.
- e) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z ofertą.