

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ELEMENTÓW PLACU ZABAW - PLACU SOWIŃSKIEGO W MOSKWIE
ADRES INWESTYCJI : gm. Nowosolna , m. Moskwa dz. nr ewid. 79 obręb 0010 Moskwa
INWESTOR : GMINA NOWOSOLNA
ADRES INWESTORA : 92-703 ŁÓDŹ UL. RYNEK NOWOSOLNA 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW WUJEK
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys wykonano na podstawie projektu technicznego. Ewentualne różnice w przedmiarze zgłosić zamawiającemu przed przetargiem.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DEMONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO - ZJEŹDŻALNIA 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		DEMONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO - WIOŚLARZ 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		DEMONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO - PRASA NOŻNA 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		DEMONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO - PRASA 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		DEMONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO - PIECHUR 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		DEMONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO - ORBITREK 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		DEMONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO - KARUZELA 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		DEMONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
9		DEMONTAŻ ŁAWKI DREWNIANEJ 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km - ANALOGIA - WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI - Z UTYLIZACJĄ 12	m ³ m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
11		ODTWORZENIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ - Z PIELEGNACJĄ 180	m ² m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
12	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 6,5*6,5+6,5*6,5+2*1,5	m ² m ²	87,500	
				RAZEM	87,500
13	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III - HUMUS 87,5*0,15	m ³ m ³	13,125	
				RAZEM	13,125
14	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm - POD KOSTKĘ BRUKOWĄ 6,5*6,5	m ² m ²	42,250	
				RAZEM	42,250
15	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - GŁĘBOKOŚĆ 13 cm - POD NAWIEŻCHNIĘ MINERALNĄ 6,5*6,5+2*1,5	m ² m ²	45,250	
				RAZEM	45,250
16	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 6,15*4+6,2+6+1,5+5+2,5+1,2*4	m m	50,600	
				RAZEM	50,600
17	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III - Z KORYTOWANIA I ROWKÓW 42,25*0,26+45,25*0,13+50,6*0,3*0,2	m ³ m ³	19,904	
				RAZEM	19,904
18	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - BETON B 15 (0,1*0,1+0,1*0,25)*50,6	m ³ m ³	1,771	
				RAZEM	1,771
19	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 50,6	m m	50,600	
				RAZEM	50,600
20	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - KRUSZYWO ŁAMANE 0/63 - POD KOSTKĘ BRUKOWĄ 6*6	m ² m ²	36,000	36,000
				RAZEM	36,000
22	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - KRUSZYWO ŁAMANE 0/32mm - POD KOSTKĘ BRUKOWĄ 6*6	m ² m ²	36,000	36,000
				RAZEM	36,000
23	KNR 0-11 0316-01 z. sz. 5.3	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kilka spadków - ANALOGIA - KOSTKA BEHATON - W/G PROJEKTU 6*6-1,2*1,2	m ² m ²	34,560	34,560
				RAZEM	34,560
24		UŁOŻENIE PALENISKA Z KAMIENI POLNYCH ŁĄCZONYCH NA BETON B 15 - W/G PROJEKTU - WYMIARY 1,04m *1,04 m 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - KRUSZYWO ŁAMANE 0/32mm - W/G PROJEKTU - POD NAWIEŻCHNIĘ MINERALNĄ 6,2*6,15+2*1,2	m ² m ²	40,530	40,530
				RAZEM	40,530
26	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - KRUSZYWO ŁAMANE 0/16 - POD NAWIEŻCHNIĘ MINERALNĄ 40,53	m ² m ²	40,530	40,530
				RAZEM	40,530
27	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 3 cm - KRUSZYWO ŁAMANE 0/8mm - NAWIEŻCHNIA MINERALNA 6,2*6,15+2*1,2	m ² m ²	40,530	40,530
				RAZEM	40,530
28		DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI ŁUKOWEJ NR 1 TYP 135 W/G PROJEKTU 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
29		DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI ŁUKOWEJ NR 2 TYP 45 W/G PROJEKTU 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
30		DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI PROSTEJ BEZ OPARCIA NR 3 W/G PROJEKTU 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
31		DOSTAWA I MONTAŻ STOJAKA NA ROWERY NR 4 W/G PROJEKTU 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
32		DOSTAWA I MONTAŻ SŁUPEK DLD ZWIERZĄT NR 5 W/G PROJEKTU 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
33		DOSTAWA I MONTAŻ KOSZA NA ODPADY MIESZANE NR 6 W/G PROJEKTU 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
34		DOSTAWA I MONTAŻ KOSZA NA ODPADY SEGREGOWANE NR 7 W/G PROJEKTU 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
35		DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ NR 8 W/G PROJEKTU 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
36		DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY Z GRAFIKĄ NR 9 W/G PROJEKTU 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
37		DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO LAJKONIK MAŁY NR A W/G PROJEKTU 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
38		DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO PIĘCIOBOK NR B W/G PROJEKTU 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
39		DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO EDUKACYJNO - SPRAWNOŚCIOWY NR C W/G PROJEKTU 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
40		DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO BUJAK - NR D W/G PROJEKTU	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000