

						SYKAL-002554
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	290	KNR	202-09-33-02-50	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyparwy z tynku mineralnego grub. 2 mm, na ościeżach o szer. do 30 cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m²	40,000
1	300	KNR	202-15-05-10-00	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą silikatową	m²	414,320
1	310	KNR	202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m²	330,690
1	320	KNR	201-03-20-01-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2	m³	37,500
1	330	KNR	201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m³	18,420
1	340	KNR	1312-15-04-04-00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	33,700
1	350	KNR	231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m²	30,620
1	360	KNR	231-00-03-03-00	Chodniki z kostki betonowej prostokątnej 20x10x6 na podsypce cementowo-piaskowej	m²	31,050

**PRZEDMIAR ROBÓT 008-00-009**

Budowa: Dom Dziecka  
 Obiekt: Budynek Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej RODZINA  
 Rodzaj robót: Elewacja budynku  
 Lokalizacja: ul.Staszica nr 3  
 64-820 Szamocin

PRZEDMIAR 008-00-009

Strona 1

13-05-2024

SYKAL-002554

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Elewacja budynku			
1	10	KNR	401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi	m <sup>2</sup>	5,000
1	20	KNR	401-03-54-03-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - okno piwniczne	szt	1,000
1	30	KNR	401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - parapety okienne	m <sup>2</sup>	7,580
1	40	KNR	404-03-01-02-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 10 cm	m <sup>3</sup>	1,640
1	50	KNNR	N006-08-03-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	14,270
1	60	ROB	999 Rozebranie istniejących instalacji (odgromowej, elektrycznej, teletechnicznej itp.) wraz z ponownym zamontowaniem w rurkach ochronnych oraz zmaontować skrzynki rewizyjne. (materiał + robocizna)	r-godz	20,000
1	70	ROB	999 Demontaż istniejących krat w oknach	r-godz	3,000
1	80	KNR	401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,180
1	90	KNR	401-07-24-01-00 Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły o pow do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,180
1	100	KNR	202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm - parapety	m <sup>2</sup>	7,580
1	110	KNR	202-10-23-12-50 Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych z obróbka osadzenia w kolorze brązowym	m <sup>2</sup>	5,000
1	120	KNR	401-09-29-03-00 Wymiana okna zespolonego na okno PCW uchylne 1-dzielne pow do 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,000
1	130	KNR	201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3	m <sup>3</sup>	48,420
1	140	KNR	201-03-10-06-00 Wykopy ze skarpami szer dna do 1,5 m - dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 3	m <sup>3</sup>	7,500
1	150	KNR	202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	355,410
1	160	KNR	202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej	m <sup>2</sup>	48,920
1	170	KNR	202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej	m <sup>2</sup>	48,920
1	180	KNR	202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne	m <sup>2</sup>	414,320
1	190	ROB	999 Odtworzenie istniejących gzymsów (materiał + robocizna)	r-godz	70,000
1	200	KNR	202-26-08-01-00 Docieplenie ścian pełnych o pow betonowej styropianem na zaprawie fd 30 gr. 16,0 cm do ścian piwnic	m <sup>2</sup>	48,920
1	210	KNR	202-26-08-01-00 Docieplenie ścian pełnych o pow betonowej styropianem na zaprawie fs 15 gr. 16,0 cm do ścian	m <sup>2</sup>	289,650
1	220	KNR	B002-06-07-05-00 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	338,570
1	230	KNR	202-26-08-05-00 Docieplenie ścian - przyklejenie warstwy siatki na zaprawie	m <sup>2</sup>	338,570
1	240	KNR	202-26-01-05-00 Docieplenie - dodatkowa warstwa siatki	m <sup>2</sup>	166,130
1	250	KNR	202-26-08-05-00 Docieplenie ścian - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach na zaprawie	m <sup>2</sup>	33,670
1	260	KNR	202-26-08-08-00 Docieplenie styropianem na zaprawie - ochrona narożników	metr	137,280
1	270	KNR	202-09-32-01-50 Wyprawa elewacyjna - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej	m <sup>2</sup>	414,320
1	280	KNR	202-09-33-02-50 Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyparwy z tynku mineralnego grub. 2 mm, na ścianach płask. powierzchniach na uprzednio przygotowanym podłożu-kolor uzgodnić z Inwestorem	m <sup>2</sup>	289,650

SPIS DZIAŁÓW

**PRZEDMIAR ROBÓT 008-00-009**

Budowa: Dom Dziecka  
Obiekt: Budynek Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej RODZINA  
Rodzaj robót: Elewacja budynku  
Lokalizacja: ul.Staszica nr 3  
64-820 Szamocin

PRZEDMIAR 008-00-009		Strona 1	13-05-2024
		SYKAL-002554	
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U		
1 Elewacja budynku			

-----

**PRZEDMIAR ROBÓT 008-00-009**

Budowa: Dom Dziecka  
Obiekt: Budynek Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej RODZINA  
Rodzaj robót: Elewacja budynku  
Lokalizacja: ul. Staszica nr 3  
64-820 Szamocin

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 13-05-2024