

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH W CIĄGU KOMUNIKACYJNYM</b>			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15	m		
d.1	0702-04	cm	m	5,850	
		1,13+2,36+2,36			
				<b>RAZEM</b>	<b>5,850</b>
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09 0108-10	5,85*0,1*0,03	m <sup>3</sup>	0,018	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,018</b>
3	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ( 112 X 233 )	m <sup>2</sup>		
d.1	1040-01	KOLOR CIEMNY BRAZ RAL 8019mat. szklenie szyby pojedyncze bezpieczne VSG 33.1 okucia : zamek, elektrozaczep,klamko-pochwył , samozamykacz z blokadą 1,12*2,33	m <sup>2</sup>	2,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,610</b>
4	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
d.1	0707-05	5,85*2	m	11,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,700</b>
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	5	m <sup>2</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
6	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów z dopasowaniem kolorystyki do istniejącej	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-05	2,36*0,47	m <sup>2</sup>	1,109	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,109</b>
7	KNR-W 4-01	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek . wymiana z istniejących płytek / demontaz i ponowny montaż po wykonaniu drzwi aluminiowych /	m		
d.1	0813-05	2,36*0,47	m	1,109	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,109</b>