

Montaż instalacji videodomofonowej w budynku przy ul. Ratuszowej 4 - przedmiar

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie zasilania do transformatorów domofonu	pomiar	1
2	KNR 5-08 0802/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm	szt	60
3	KNNR 5 0110/04	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża ceglanego	m	22
4	KNNR 5 0212/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	5
5	KNNR 5 0212/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	19
6	KNR 4-03 1201/02	Przedzwonienie brzęczykiem przewodów	przewodów	20
7	KNR 4-03 1206/01	Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych słuchawek domofonu	pomiar	1
8	KNR-W 5-08 0406/02	Montaż aparatu odbiorczego w instalacji łączności wewnętrznej, przyzywowej (videdomofonu)	szt	1
9	KNR-W 5-08 0406/01	Montaż tablicy przyzywowej w instalacji łączności wewnętrznej, przyzywowej (videdomofonu)	szt	1
10	KNNR 5 0406/02	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - zasilacz domofonu	szt	1
11	KNR 5-14 0515/03	Montaż transformatorów wyrównawczych R=0.955	szt	1
12	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	1
13	KNR 4-03 1003/06	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	2
14		Uruchomienie i synchronizacja sygnału	kpl.	1

Zestawienie robocizny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	4,42		
2	Elektromonterzy gr.III	r-g	1,267		
3	Elektromonterzy gr.IV	r-g	0,774		
4	Robotnicy	r-g	15,804		
		Razem	22,265		

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Aparat odbiorczy z ekranem	szt	1		
2	Kaseta główna videodomofonu	szt	1		
3	Kółki rozporowe plastikowe	szt	61,4		
4	Listwy elektroinstalacyjne	m	22,88		
5	Łączniki (różne)	szt	14,96		
6	Przewód kabelkowy do 7,5mm ²	m	5,2		
7	Przewód kabelkowy do 7,5mm ² -YTKSY 10x0,5	m	19,76		
8	Śruby kotwiące	szt	4		
9	Transformator wyrównawczy - zasilacz	szt	1		
10	Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe - S 191 B 16 A	szt	1		
11	Zasilacz videodomofonu	szt	1		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				