


Remont schodów wejściowych

1. skuć istniejącą nawierzchnię schodów do nawierzchni nośnej betonowej, następnie zagruntować bieg schodowy wraz ze spocznikiem
2. podlać masą betonową ubytki i wyrównać do projektowanych parametrów
3. ułożyć nową okładzinę z płytek gresowych, płytki układać na pełnym posadowieniu przy użyciu pacy z zębami trójkątnymi, stosować klej mrozoodporny
4. na stopnicach układać płytki gresowe stopnicowe ryflowane, antypoślizgowość R11, matowe kolor szary-grey



1:20 Przekrój-Detal daszek nad wejściem, schody zewnętrzne



LOKALIZACJA	DZ. INWENT.	1487	MIEJSCOWOŚĆ	Dobrynia
POWIAT	Jasielski	GMINA	Dębówiec	Dobrynia
NAZWA RYS.	Przekrój-Detal daszek nad wejściem, schody zewnętrzne	DATA	05.2022 r.	BRANŻA
NUMER RYS.	05			Architektura

INWESTOR:	NAZWA ZADANIA:
Gmina Dębówiec, 38-220 Dębówiec 101	Modernizacja budynku komunalnego "Domu Nauczyciela w Dobryni"

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Paweł Potempa	PODPIS:
PROJEKTANT:	Nr upr.: A - 017/03	PODPIS:
SPRAWDZIL:		PODPIS: