


PRZEKRÓJ B skala 1:25



A POBOCZE

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/16 gr. 10cm
podłoże gruntowe

B JEZDNIA

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 3cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 8cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

**Chata**
PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZÓR I REALIZACJA INWESTYCJI

87-200 Olsztyn 2, ul. Łódzka 3, NIP: 559-122-06-57
Kont. 606 505 813

Imię i nazwisko projektanta:	Uprawnienia:	Podpis:
Projekt:	Przebudowa drogi Skępe - Huta łączącej miejscowości Skępe - Ławiczek - Huta	
Faza/Temat:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B	

Główny projektant:	WZDP Bydgoszcz nr10/06	
Jan Jastak		
Stwierdzający:		

Brutto:	DROGOWA	Nr Projektu:
Data:	22.06.2023	Nr rysunku:
Skala:	1:25	03.2-D