

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Plac zabaw na terenie działki 140/17 w Wilkowie gm. Świebodzin</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR-W 2-01 d.1 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		347	m2	347,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>347,000</b>
2	KNR-W 2-01 d.1 0505-04	Mechaniczne wyrównanie i plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m2		
		347	m2	347,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>347,000</b>
3	KNR 2-01 d.1 0510-01 0510-02	Uzupełnienie humusu z obsianiem	m2		
		347	m2	347,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>347,000</b>
4	KNR-W 2-01 d.1 0308-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m (kat. gruntu III)	dół.		
		36	dół.	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
5	KNR-W 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,3 * 0,3 * 0,5 * 36	m3	1,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,620</b>
6	KNR-W 2-02 d.1 1803-02 analogia	Ogrodzenie z paneli 3D wysokości 1,23 m na słupkach stalowych 6x4cm o rozstawie 2,5 m ( drut fi 4 mm oczko 200x50mm)	m		
		85,38	m	85,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,380</b>
7	KNR 2-23 d.1 0404-04	Furtka stalowa z kształtowników 0,96x1,2 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		95,75 + 41,65 + 23,75 + 11,63 + 12,4 + 20,8 + 22,6 + 13,6 + 21 + 20	m2	283,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>283,180</b>
9	KNR 2-31 d.1 0104-03 analogia	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku (grubość 30 cm) w strefy bezpieczeństwa urządzeń	m2		
		95,75 + 41,65 + 23,75 + 11,63 + 12,4 + 20,8 + 22,6 + 13,6 + 21 + 20	m2	283,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>283,180</b>
10	KNR-W 2-01 d.1 0232-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III	m3		
		283,18 * 0,3	m3	84,954	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,954</b>
<b>2</b>		<b>Wypośażenie placu zabaw</b>			
11	d.2 kalk. własna	Siłownia zewnętrzna podwójna-MOTYL+WYPYCH GÓRNY	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	d.2 kalk. własna	Siłownia zewnętrzna podwójna-ORB TEK +JEZDZ EC	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	d.2 kalk. własna	Siłownia zewnętrzna podwójna-NARCIARZ +WAHADŁO	kpl		
		1	kpl	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i Wyciecznia	J.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż zjazdu linowego- L=20m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	d.2 kalk. własna	Zestaw zabawowy ze ślizgiem	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
16	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż Trampolina 175x175cm	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	d.2 kalk. własna	Huśtawka wahadłowa podwójna	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18	d.2 kalk. własna	Huśtawka wagowa dla 4 osób	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	d.2 kalk. własna	Karuzela krzeselkowa	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20	d.2 kalk. własna	Bujak sprężynowy konik	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	d.2 kalk. własna	Ława parkowa metalowa z oparciem dł 180cm	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
22	d.2 kalk. własna	Śmietnik betonowy	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
23	KNNR-W 3 d.2 0101-01	Tablica informacyjna- regulamin	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24	d.2 kalk. własna	Stojak na rower +beton	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>